


PŮDORYS 3N.P.



Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m2]
3.01	TŘÍDA	78,56
3.02	TŘÍDA	73,5
3.03	TŘÍDA	79,46
3.04	TŘÍDA	47,42
3.05	KABINET	12,34
3.06	CHODBA	44,34
3.07	SKLAD	5,36
3.08	PŘEDSÍŇ	1,24
3.09	WC DÍVKY	15,56

Celková plocha [m2]: 357,78

ÚPRAVY MÍSTNOSTÍ 3.01 – 3.08
-NOVÁ ELEKTROINSTALACE – SVĚTELNÁ A ZÁSUVKOVÁ VČ. ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ
-ZASEKÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ TOPENÍ
-VÝMALBA CELÉ MÍSTNOSTI VČ. OŠKRÁBÁNÍ STÁV. MALBY

ÚPRAVY MÍSTNOSTI 3.09
-NOVÁ ELEKTROINSTALACE – SVĚTELNÁ VČ. ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ
-VÝMALBA CELÉ MÍSTNOSTI VČ. OŠKRÁBÁNÍ STÁV. MALBY
-ODSTRANĚNÍ STÁV. KERAMICKÉ DLAŽBY, OBKLADŮ A ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
-PROVEDENÍ KANALIZACE, ROZVODŮ VODY, NOVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VČ. BATERIÍ NAPOJENÝCH NA STUDENOU A TEPLOU VODU, STÁV. SPRCHA BUDE NAHRÁŽENA ZÁVĚSNÝM BÍDETEM
-VYSRAVENÍ PODLAHY A STĚN, NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA A OBKLAD
-NOVÝ NÁTER OCEL. ZÁRUBNÍ + NOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA (4x DVEŘE 600/1970, 1x800/1970)

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		Kreslil:		Projektový servis	
Ing. Jan Jirsák		L. Friedl				Chrudim, spol. s r.o.	
						Poděbradova 909, Chrudim	
Obecní úřad: Holice				Kraj: Pardubický			
Investor: Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice				Datum:		02.2022	
Místo stavby: parc.č. st. 27 v k.ú. Holice v Čechách				Účel:		DPS	
Č.p.100 ZŠ Komenského - PD oprava elektroinstalace, rozvodů vody, splaškové kanalizace a odvětrání sociálního zařízení vč. sociálního zázemí budovy a s tím spojené stavební úpravy				Zakázk. číslo:			
Obsah výkresu: PŮDORYS 3N.P. - nový stav + bourací práce				Archivní číslo:			
				Měřítko:		Příloha číslo:	
				1:75		4.	