

[illegible]

- OSVETLENÍ V KOUPELNÁCH, SPRÁCH, WC, U UMÝVADEL BUDOU INSTALOVÁNY DLE ČSN 33 002/2007-7701, ed.3, NUTNO DODRŽET OCHRANNÉ ZÓNY I PRO ŠKOLSTVÍ A ÚČEBNY
- Ovládání osvětlení bude instalováno 1500mm od čisté podlahy na střed a 200mm od zárubní, nejbližší stěny na střed ovládacího prvku, nebo dle určení zadavatele
- Pospojovat všechny kabelové žlaby, potrubí, kovové roury, dále přivést ochranný vodič k VZT, kotli, bojleru, klimatizaci, topení, tepelnému čerpadlu, datovému rozvaděči a dalším zařízením vyžadujícím ochranné spojení
- Všecké svody od žlabu ke koncovým prvkům budou uloženy ve stoupacích drátech žlabech, nebo v elektroinstalačních trubkách
- V prostorech označených zachovat stávající osvětlení v plném rozsahu, pouze doplnit nouzové osvětlení dle výkresu a provést nové přívody k ovládacím prvkům a ke světidlům
- Kabely pro instalaci jsou použity běžné kabely typu CYKY, není-li ve výkresu uvedeno jinak
- PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ VŠE NUTNO ODSOULADIT SE ZADAVATELEM

- ZÁSUŠKY V KOUPELNÁCH, SPRCHÁCH, WC, U UMYVADEL BUDOU INSTALOVÁNY DLE ČSN 33 2000-7-701, 2. ETNUTNO DODRŽET OCHRANNÉ ZÓNY I PRO ŠKOLSTVÍ A UČEBNY
- Zásuvky a zásuvkové skříňe budou instalovány 400mm od čisté podlahy na střed instalovaného zařízení a 200mm od zábrubní, nejbližší stěny na střed instalovaného zařízení, nebo dle určení zadavatele, venkovní zásuvky a zásuvky v utěrenou umístit do výšky min 800mm od čisté podlahy
- Pospojovat všechny kabelové žlaby, potrubí, kovové roury, dále přivést ochranný vodič k VZT, kotli, bojleru, klimatizaci, topení, tepelnému čerpadlu, datovému rozváděči a dalším zařízením vyžadujícím ochranné spojení
- Veškerou kabeláž vést pod omítkou s minimálním překrytím 10mm
- Kabely pro instalaci jsou použity bezhalogenové, není-li ve výkresu uvedeno jinak
- provést demontáž stávajících zařízení a silnoproudé elektroinstalace v dotčených prostorech, vše ostatní zachovat v plném rozsahu
- Do zásuvek přístupných dětem instalovat bezpečnostní zátku demontovatelnou pomocí klíče, nebo nástroje
- PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ VŠE NUTNO ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM

- propojit kabelem JYTY 4x1mm

- V dotčených prostorech provést demontáž veškeré silové elektroinstalace, zachovat pouze přírodní kabeláž z RIS a stávající ochranné pospojení k rozváděčům
- V dotčených prostorech zachovat slaboproudou elektroinstalaci v plném rozsahu

1/N/PE, 50HZ, 230V/TN-S
3/N/PE, 50Hz, 400/230/TN-C-S

CL.411.3.1-OCHRANNÝM ÚZEMNENÍM A POSPOJOVÁNÍM

VYPRACOVAL TOMÁŠ SODOMKA	ODP. PROJEKTANT IVO_KARANSKÝ	KONTROLOVAL IVO_KARANSKÝ	DATUM 10/2021	 Callipso Pardubice s.r.o. <i>Generála Svobody 56</i> 533 51 Pardubice www.c-elektro.cz info@elektro.cz
KRAJ: PARDUBICKÝ		OBEC: HOLICE		
INVESTOR: Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice				
Název akce				
Udržovací práce na elektroinstalaci, Holice, Růžičkova 673, družina				Formát: A1 Měřítko: 1:50 Stran: 1 Zakázkové č.: P21-076 Výkresové č.: EL02
Díl	ELEKTROINSTALACE			
ELEKTROINSTALACE - PŘÍZEMÍ				