

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, kterou uzavřeli

na straně jedné: Město Holice
IČO: 00273571, DIČ: CZ00273571,
se sídlem 53401 Holice, Holubova 1
zastoupená Mgr. Ondřej Výborný, starosta
ve věcech smluvních Mgr. Ondřej výborný
ve věcech technických Lenka Kovaříková
bankovní účet číslo: 19-1628561/0100
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.**
IČO: 28762576, DIČ: CZ28762576
sídlo Jezbořice 78, 530 02 Pardubice
zápis v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, C 26075
zastoupen Radek Kurštejn – jednatel společnosti
ve věcech smluvních Radek Kurštejn
ve věcech technických Jaromír Uvíra
bankovní účet číslo: 276007799/0300
- dále jen zhotovitel -

na základě zadávacího řízení o zadání veřejné zakázky za účelem realizace projektu:
„STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SPORTOVNÍ HALE - HOLICE“, se smluvní strany dohodly:

a) Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je realizace díla „STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SPORTOVNÍ HALE - HOLICE“ v areálu objednatele podle zadávacích podmínek veřejné zakázky objednatele a v souladu s nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“). Účelem smlouvy je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla.
- 1.2. Dílo spočívá v provedení stavby a souvisejících prací v souladu s:
 - b) projektovou dokumentací zpracovanou společností Ing.arch. SCHMIED KAREL, IČ: 45986771 (dále jen „Projektová dokumentace“); Projektová dokumentace v tištěné i elektronické verzi na datovém nosiči je Přílohou č. 1 této smlouvy a její obsah je nedílnou součástí této smlouvy;
 - c) cenovou nabídkou zhotovitele, kterou předložil v rámci výběrového řízení (dále jen „Cenová nabídka“) a kterou tvoří oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v nichž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro vymezené množství; Cenová nabídka je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí;
 - d) zadávací dokumentací výběrového řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“) a
 - e) dalšími ujednáními uvedenými v této smlouvě.
- 1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Zhotovitel splní svou povinnost

provést dílo jeho řádným dokončením a předáním provedeného díla v přejímacím řízení objednateli. Přejímací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XI. této smlouvy.

1.4. Povinnost zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména:

- f) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb dle této smlouvy, které budou potřebné k dosažení výsledku předpokládaného touto smlouvou, tedy ke zhotovení stavby splňující požadavky dle Projektové dokumentace a Zadávací dokumentace,
- g) zpracování provozní dokumentace, obsahující předpisy a návody na obsluhu, provoz a opravy a údržbu jednotlivých zařízení a samostatných provozních celků a provedení zaškolení obsluhy, bude-li jej objednatel požadovat,
- h) zpracování dokumentace skutečného provedení díla,
- i) zřízení a odstranění zařízení staveniště a jeho průběžný úklid včetně zajištění odstraňování odpadů a vedení jejich evidence,
- j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
- k) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- l) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, pokud bude prováděním díla dotčen provoz na komunikacích, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla,
- m) dopravu osob, materiálu, strojů a náradí po celou dobu provádění díla,
- n) zajištění dokladů nutných pro kolaudaci díla a zajištění vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, která je předmětem díla.

1.5. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k úplnému provedení díla a předání veškeré dokumentace k dílu tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry (výslovně včetně parametrů energetické náročnosti budovy dle Zadávací dokumentace) a plně sloužilo účelu, který je dán touto smlouvou včetně jejích příloh. Předmětem díla jsou tedy rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou či budou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

1.6. Dílo a materiály použité pro jeho zhotovení musí splnit požadavky dané platnými závaznými i doporučenými normami ČSN, a musí být provedeno v souladu s platnými a účinnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

1.7. Místo plnění: místem plnění je vymezeno v projektové dokumentaci.

1.8. Zhotovitel potvrzuje, že kompletní Projektová dokumentace v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. mu byla zpřístupněna v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, jako součást Zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla seznámil, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a

jiné podmínky nezbytné k realizaci díla včetně poměrů v místě plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné. Zhotovitel neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory v Projektové dokumentaci a výkazu výměr či jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu díla dle smlouvy.

- 1.9. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při plnění jeho závazků dle této smlouvy nezbytnou součinnost. Na výzvu zhotovitele vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc pro jednání před příslušným stavebním úřadem při zajištění kolaudačního souhlasu. Na postup zhotovitele při zajištění kolaudačního souhlasu se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku upravující smlouvu příkazní s tím, že odměna za tuto činnost je již zahrnuta ve sjednané ceně díla a zhotovitel nemá zvlášť nárok na úhradu nákladů, které mu v souvislosti s obstaráním této věci vzniknou.
- 1.10. Objednatel upozorňuje, že při realizaci předmětu díla bude jiným dodavatelem realizovány akce týkající se alarmu, ozvučení a kamerového systému. Zhotovitel bude muset při díle poskytovat součinnost s dodavatelem výše zmíněných prací.

o) Čas plnění

- 2.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 2.05.2024 (hala pro sportovce musí zůstat v provozu do 11. června 2024). K převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele minimálně 3 pracovní dny před plánovaným dnem předání. Zhotovitel zahájí provádění díla nejpozději do deseti pracovních dnů od předání a převzetí staveniště bude smluvními stranami sepsán protokol, kde bude zachycen stav staveniště při předání, včetně stavu měřidel energií.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo nejpozději **do 30.08.2024** s výjimkou zajištění vydání kolaudačního souhlasu, které zhotovitel zajistí bez zbytečného odkladu po převzetí hotové stavby objednatel. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
- 2.3. Dílo bude probíhat kontinuálně v jednotlivých na sebe navazujících činnostech, přičemž zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s časovým harmonogramem prací, který vymezuje data zahájení prací, dokončení jednotlivých stavebních činností a dokončení celého díla (dále jen „Harmonogram prací“). Harmonogram prací navrhl zhotovitel před uzavřením této smlouvy tak, aby datum zahájení prací a dokončení celého díla odpovídaly požadavkům dle odst. 2.1. a 2.2., a na základě odsouhlasení tohoto Harmonogramu prací objednatel je tento přílohou č. 3 této smlouvy a její nedílnou součástí.
- 2.4. Objednatel upozorňuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že dodržení termínu provedení díla dle odst. 2.2. je s ohledem na podmínky financování projektu z NSA je zcela zásadní. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením provádění díla dle odst. 2.1., s dokončením jednotlivých stavebních činností oproti termínům uvedeným v Harmonogramu prací nebo s konečným provedením díla dle odst. 2.2., má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2% z Celkové ceny díla uvedené v odst. 3.1. smlouvy (ve výši před uzavřením jakéhokoliv dodatku ke smlouvě) za každý den prodlení.

p) Cena díla

- 3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **10 499 522,69 Kč bez DPH, slovy: desetmilionů čtyřstadevadesátdevětisíc pětsetdvacet tři korun českých bez DPH** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). K Celkové ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.2. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou, tj. zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Celkové ceny díla, objeví-li se oproti výkazu výměr potřeba dalších prací či dodávek k dokončení díla tak, aby bylo v souladu s požadavky dle této smlouvy, zejména s Projektovou dokumentací a Zadávací

dokumentací. Celková cena díla již zahrnuje veškeré náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a s jeho provozem, s dodávkou potřebných energií a ostatní náklady související s plněním podmínek Projektové dokumentace a Zadávací dokumentace, s opatřením veškeré dokumentace ke stavbě dle této smlouvy a s plněním dalších povinností zhotovitele dle této smlouvy. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, zohledňuje přiměřené podnikatelské riziko a očekávatelný vývoj cen alespoň do konce stavby.

3.3. Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- a) pokud objednatel bude požadovat oproti Projektové dokumentaci i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které souvisí s předmětem díla, nebo bude požadovat změnu materiálů či technologií nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- b) pokud během provádění díla dojde ke změnám výše DPH nebo jiným změnám daňových předpisů, které mají přímo vliv na cenu díla;
- c) v dalších případech uvedených v článku IV. této smlouvy.

q) Změny rozsahu a ceny díla

- 4.1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla oproti Projektové dokumentaci musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.
- 4.2. Má-li dojít při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla oproti Projektové dokumentaci na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny v příloze č. 2, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku společnosti ÚRS CZ a.s. (viz <https://www.cs-urs.cz/>) v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem ve výběrovém řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku společnosti ÚRS CZ a.s. v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Požadovaná změna předmětu díla a odpovídající změna Celkové ceny díla budou poté sjednány formou dodatku k této smlouvě, v němž objednatel odsouhlasí ocenění víceprací provedené zhotovitelem a jeho vliv na Celkovou cenu díla, jinak zhotovitel není oprávněn tyto změny provést a požadovat úhradu zvýšené Celkové ceny díla.
- 4.3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci a jejímu případnému upřesnění nebo oproti materiálům a technologiím uvedeným v Cenové nabídce. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě postupem dle odst. 4.2. resp. 4.4.
- 4.4. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit), a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla v souladu s tím, jak jsou tyto neprováděné položky oceněny v příloze č. 2. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
- 4.5. V případě, že dojde u některého z používaných materiálů pro provádění díla k navýšení ceníkových cen dle ceníků společnosti ÚRS CZ a.s.: <https://www.cs-urs.cz/sledovani-vyvoje-cen-stavebnich-materialu/> oproti přechodnému kalendářnímu čtvrtletí o 20 % či více, (přičemž rozhodný okamžik nastává vždy na

začátku měsíce) a zhotovitel prokáže, že uvedený materiál pro účely provádění díla nakoupil až po rozhodném okamžiku za cenu odpovídající alespoň uvedeným ceníkovým cenám, je zhotovitel oprávněn požádat o zvýšení Celkové ceny díla, a to v rozsahu odpovídajícím rozdílu ceny dané položky uvedené v aktuálním ceníku společnosti ÚRS CZ a.s. a ceny položky uvedené v Cenové nabídce, přičemž u dané položky bude sjednána změna její ceny dodatkem k této smlouvě oproti ceně uvedené v Cenové nabídce; zhotovitel bude od uzavření dodatku oprávněn fakturovat danou položku s nově sjednanou cenou. Smluvní strany však sjednávají, že tímto způsobem může dojít ke zvýšení Celkové ceny díla maximálně o 5% oproti Celkové ceně díla uvedené v odst. 3.1. smlouvy (ve výši před uzavřením jakéhokoli dodatku ke smlouvě). V případě, že bude tohoto limitu dosaženo, bude následně zhotovitel oprávněn fakturovat cenu dané položky (položek) opět dle původní hodnoty v Cenové nabídce, před zvýšením dle tohoto odstavce. Uvedený limit je souhrnný pro všechny položky, u nichž by došlo k výše uvedenému zvýšení ceny.

- 4.6. Objednatel si vyhrazuje právo prodloužit termín pro provedení stavby, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele.

r) Fakturace, platební podmínky

- 5.1. Veškeré provedené práce a dodávky budou fakturovány vždy 1x měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc, a to podle objemu skutečně provedených prací a dodávek a dle objemu materiálu skutečně zabudovaného do stavby v daném měsíci; tím však není dotčena nepřekročitelnost Celkové ceny díla a skutečnost, že celkově není zhotovitel oprávněn dle konečné faktury účtovat více, než kolik činí Celková cena díla. Před vystavením faktury zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci pro věci technické objednatele vždy nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky. Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek objednatelem vystaví zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních, přičemž odsouhlasený soupis provedených prací bude přílohou faktury jako její nedílná součást.
- 5.2. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a odsouhlasen.
- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.4. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a dále soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, přičemž přílohou konečné faktury bude kopie předávacího protokolu.
- 5.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh objednateli.
- 5.6. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
- 5.7. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
- 5.8. Každá faktura musí být označena číslem projektu: Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to před vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění díla s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat.
- 5.9. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z náležitostí, příloh nebo údajů dle této smlouvy či právních předpisů nebo údaje uvedené na faktuře či v jejích přílohách nebudou pravdivé, není objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku.
- 5.10. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:

- číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;
- zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátc DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto odstavci, nebo zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátc, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.

- 5.11. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli po dobu trvání prodlení právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % p.a. z dlužné částky.
- 5.12. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XIV. písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.

s) Stavební deník

- 6.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od Projektové dokumentace, údaje o případných prostojích při provádění prací a o jejich příčině, počty osob na stavbě, údaje potřebné pro posouzení hospodárnosti prováděných prací a pro provádění kontroly orgány státní správy apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků.
- 6.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.
- 6.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
- 6.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
- 6.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 6.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

t) Staveniště

- 7.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu dle odst. 2.1. této smlouvy. Staveniště zhotovitel zřizuje a odstraňuje na své náklady, včetně nákladů na dodávky energií (vody, elektrické energie, plynu, tepla apod.) a na jejich spotřebu, potřebnou pro provoz staveniště a provádění díla. V případě, že dodávky energií či některých z nich zajistí objednatel (příčemž u elektřiny a vody se tento postup v době uzavření smlouvy předpokládá), je oprávněn přeúčtovat takto vzniklé náklady zhotoviteli v rozsahu odpovídajícím odebranému množství energií dle příslušných měřidel a nákladům na uskutečnění jejich dodávky; zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli takto vyúčtované náklady na energie do 30 dnů od obdržení vyúčtování, přičemž tento závazek zhotovitele byl již zohledněn při stanovení ceny díla.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do předání díla objednateli. Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen

seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.

- 7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce zástupce pro věci technické objednatele, autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečnostních pravidel na staveništi a za zabezpečení staveniště proti vniknutí třetích osob.
- 7.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, ke kterým dojde při provozu na staveništi a během provádění díla, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.
- 7.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.
- 7.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Zhotovitel zavazuje, že převezme na sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývajících za zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Dále bude třídit vzniklý odpad dle příslušných předpisů a zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti pro objednatele. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.
- 7.7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen zajišťovat plnění povinnosti publicity, zejména ve vztahu ke způsobu financování projektu, a to případně i označením umístěným na staveništi. Zhotovitel se zavazuje takto umístěná označení respektovat, ponechat je na místě a v průběhu provádění díla je nijak nezakrývat.

u) Podmínky provádění díla

- 8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
- 8.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatelem nese zhotovitel.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje respektovat dobu provádění díla, kterou mu s ohledem na provozní záležitosti objektu vymezí objednatel či zástupce pro věci technické objednatele zápisem do stavebního deníku.
- 8.4. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.
- 8.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti zástupce objednatele pro věci technické a autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění díla i po dobu odstraňování vad a nedodělků, a to i přímo v místě staveniště. Zhotovitel je povinen jim poskytnout součinnost při výkonu jejich činnosti, zejména pak poskytnout podklady o provedených pracích a konzultovat s nimi své postupy a jejich připomínky k provádění díla.
- 8.6. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a dalšími orgány veřejné moci. Případné sankce za neplnění podmínek stanovených právními předpisy nebo neplnění podmínek stanovených orgány státní správy nebo veřejné moci, jestliže byly prokazatelně zaviněny zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.
- 8.7. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně technický dozor nad plněním podmínek této smlouvy a v průběhu provádění díla zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. V případě, že objednatel zjistí nedostatky v činnosti zhotovitele, uvede je v zápise do stavebního deníku, a stanoví přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

- 8.8. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce pro věci technické objednatele) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní. Termíny kontrolních dnů uvede objednatel ve stavebním deníku, přičemž na každém kontrolním dnu bude zpravidla dohodnut termín kontrolního dnu následujícího. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupce pro věci technické objednatele, zástupce pro věci technické zhotovitele, zástupce objednatele a osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. Zhotovitel je povinen zajistit účast svého zástupce pro věci technické a poskytovat objednateli v průběhu kontrolního dne veškeré informace a podklady nutné k řádné kontrole provádění stavby.
- 8.9. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně způsobem uvedeným v čl. XIV. na uvedenou e-mailovou adresu objednatele (tj. nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nebo k účasti na provedení zkoušek. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odhalit práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, nebo provést zkoušku opakovaně, a to na svůj náklad. Jestliže se objednatel nedostaví, ač byl k účasti řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích či provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti, je však povinen veškeré takto prováděné práce řádně zdokumentovat, a to dle jejich charakteru i fotodokumentací či videozáznamem. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že však při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel.
- 8.10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.
- 8.11. Objednatel jmenuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP.
- 8.12. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.13. Zhotovitel si sám odpovídá za zajištění díla, materiálu a svých strojů či nářadí a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
- 8.14. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

v) Kvalifikace zhotovitele a subdodavatelé

- 9.1. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci výběrového řízení. Doklady o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel příslušný doklad o kvalifikaci, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo požadovat přerušení prací až do obnovení kvalifikace; za prodloužení s provedením díla, ke kterému v důsledku toho dojde, odpovídá zhotovitel.
- 9.2. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či subdodavatelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude nedostatečná, je objednatel oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa provádění díla. Za prodloužení s provedením díla, ke kterému v důsledku toho dojde, odpovídá zhotovitel.
- 9.3. Za provedení prací subdodavatelem odpovídá zhotovitel objednateli tak, jako by je prováděl sám.

w) Pojištění

- 10.1. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu a újmu způsobenou jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele, včetně odpovědnosti za újmu způsobenou vadně vykonanou prací a včetně následné finanční škody přímo vyplývající z újmy na majetku, životě či zdraví, s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 10 mil. Kč na jednu a každou pojistnou událost.
- 10.2. Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a udržovat je v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla.
- 10.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen předložit objednateli na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla.
- 10.4. Pokud zhotovitel shora uvedená pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle této smlouvy, nebo nedoloží jejich existenci objednateli, má objednatel vůči zhotoviteli právo od této smlouvy odstoupit.

XI. Předání díla, přejímací řízení

- 11.1. Po dokončení stavebních prací a poskytnutí všech služeb a dodávek na díle (s výjimkou zajištění vydání kolaudačního souhlasu) předá zhotovitel dílo objednateli.
- 11.2. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme.
- 11.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.
- 11.4. Dílo je připraveno k předání, jsou-li řádně provedeny všechny stavební a jiné práce dle této smlouvy (s výjimkou zajištění vydání kolaudačního souhlasu), včetně případných dohodnutých víceprací, staveniště je uklizeno a prostor odpadů či zbylých materiálů ze stavby, terén a okolí stavby jsou uvedeny do původního stavu, resp. do stavu určeného Projektovou dokumentací a touto smlouvou, jsou úspěšně provedeny všechny předepsané a požadované zkoušky a revize a k předání je připravena veškerá dokumentace ke stavbě se vztahující.
- 11.5. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XIV. oznámit objednateli alespoň 3 pracovní dny předem den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré tyto doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení. Jestliže se objednatel nemůže účastnit předání díla v den, který uvedl zhotovitel v oznámení, a sdělí to zhotoviteli dříve, než nastane den uvedený zhotovitelem jako den předání, není objednatel v prodlení s převzetím díla a k předání díla se smluvní strany dostaví v náhradním termínu, který sdělí objednatel zhotoviteli současně s oznámením o nemožnosti účastnit se předání díla ve zhotovitelem určeném termínu.
- 11.6. Zhotovitel je povinen připravit a předat objednateli v rámci přejímacího řízení:
 - x) provozní dokumentaci související s prováděním díla, obsahující předpisy a návody na obsluhu, provoz a opravy a údržbu jednotlivých zařízení a samostatných provozních celků, manipulační řády, provozní řády, certifikáty, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak,
 - y) dokumentaci skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení, včetně jednoho jejího vyhotovení v digitální podobě,
 - z) technické listy, atesty, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, včetně dokladů o použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn),

- aa) zápisy a dokumentace o prověření a provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- bb) zápisy a dokumentace o vyzkoušení zařízení, o úspěšné provedení revizních a provozních zkoušek, které jsou předepsány či požadovány,
- cc) záruční listy k předmětům, jejichž dodávka byla součástí díla,
- dd) stavební deník,
- ee) další výše neuvedenou dokumentaci, která je potřebná pro provedení kolaudace stavby,
- ff) ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel předem vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů díla.

Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto odst. 11.6. nebo doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel povinen dílo převzít.

- 11.7. O předání díla sepiší smluvní strany v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
 - prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, zhodnocení kvality přebíraného díla nebo popis vad a nedodělků a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad a nedodělků nepřebírá, s uvedením termínu, ve kterém dojde k jejich odstranění a opakovanému předání díla,
 - stav měřidel energií,
 - datum podpisu protokolu,
 - podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
 - podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
- 11.8. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při převjímacím řízení se zjistí, že dílo není dokončeno, není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel, převjímací řízení může být na žádost objednatele zastaveno a objednatel má vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den až do okamžiku, kdy bude dílo skutečně způsobilé k započetí převjímacího řízení. Případný nárok na smluvní pokutu dle odst. 2.4. tím není dotčen.
- 11.9. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel není povinen dílo od zhotovitele převzít a dílo se nepovažuje za řádně provedené. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevzme, stanoví smluvní strany v předávacím protokolu mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.
- 11.10. V případě, že objednatel se rozhodne převzít dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky (zejména ty, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla), uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, stanoví termín odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od podpisu předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude pořízen písemný zápis o odstranění vad a nedodělků.
- 11.11. Převzetí díla pouze pro účely vydání kolaudačního souhlasu bude provedeno stranami pouze v případě, že o to požádá jedna smluvní strana druhou smluvní stranu, a že příslušný správní orgán bude vyžadovat před zahájením řízení o vydání kolaudačního souhlasu převzetí díla objednatel a dílo nebude řádně provedeno, avšak bude provedené do takové míry, že toto provedení bude vyhovovat pro účely řízení o vydání kolaudačního souhlasu. Zápis o takovémto převzetí pouze pro účely kolaudace bude zřetelně označen jako převzetí pouze pro účely kolaudace a popis vad a nedodělků bude v tomto

případě pouze orientační. Po řádném provedení díla bude následovat převzetí díla, jak je to předpokládáno v této smlouvě.

- 11.12. Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 11.13. V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu dle odst. 11.9. smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků.
- 11.14. Nedohodnou-li se strany při předání díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit místo plnění nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla; ve stejné lhůtě vrátí zhotovitel objednateli také veškeré případné klíče a další přístupové prostředky do areálu objednatele a do objektu, na němž se dílo provádí. Pokud staveniště a místo plnění v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.

XII. Vady díla, záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo je kompletní, že má vlastnosti určené touto smlouvou, zejména Projektovou dokumentací, že se shoduje s údaji v předané dokumentaci a že má jakost, která odpovídá obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace. Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla. Za vady, které se projeví po předání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost a tyto vady je povinen odstranit zcela na své náklady.
- 12.2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tedy že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z Projektové dokumentace, a že si podrží své vlastnosti, které má mít v okamžiku předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady, které způsobí objednatel porušením svých povinností či porušením pravidel údržby a obsluhy, se kterými byl prokazatelně seznámen. Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené vlivy mimořádných živelních událostí.
- 12.3. Záruční doba činí **60 měsíců** a počne běžet dnem provedení díla (odst. 11.2. této smlouvy). Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat. Záruka za jakost se dále prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
- 12.4. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat oznámením zaslaným na kontakty dohodnuté v článku XIV. této smlouvy, není-li dále uvedeno jinak. Reklamací lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 12.5. V případě vady, která brání užívání díla (dále jen „havárie“), budou reklamované vady odstraněny bezodkladně, přičemž odstraňování havárie je zhotovitel povinen zahájit na místě nejpozději do 24 hodin od nahlášení a stav havárie odstranit do 48 hodin od nahlášení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním havárie má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně. U havárie postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i způsobem uvedeným v odst. 12.4. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno v článku XIV.) předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 12.6. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

- 12.7. S výjimkou havárií je zhotovitel povinen u všech ostatních vad zahájit jejich odstraňování na místě nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, má objednatel vůči zhotoviteli ve vztahu ke každé jednotlivé reklamované vadě právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
- 12.8. Neuvede-li objednatel jiné právo z vad, které uplatňuje v důsledku výskytu vady, zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy, a to nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace (s výjimkou havárií), nebude-li objednatelem požadován pozdější termín odstranění vady. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v uvedené lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění havárie ani do 48 hodin a u ostatních vad ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou třetí osobu, a to na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla poskytnutá zhotovitelem tímto postupem a zásahem třetí osoby není nijak dotčena.
- 12.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, a zhotovitel přesto odstranění vady provede, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.

XIII. Bankovní záruka

- 13.1. K zajištění níže uvedených závazků zhotovitele nechá zhotovitel zřídit ve prospěch objednatele bankovní záruky ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Splněním povinnosti zhotovitele poskytnout bankovní záruku se vždy rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli.
- 13.2. Zhotovitel zajistí bankovní zárukou svůj **závazek provést včas a řádně dílo** dle této smlouvy. Záruční listina musí obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí objednatele až do výše částky 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) veškeré peněžité nároky objednatele (zejména nároky na úhradu smluvních pokut nebo nároky na náhradu škody) vzniklé vůči zhotoviteli z této smlouvy po celou dobu zhotovování a realizace díla až do provedení díla ve smyslu odst. 11.2. této smlouvy, a to zaplacením požadované částky. Tato bankovní záruka bude platná ode dne uzavření této smlouvy a až do doby provedení díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli záruční listinu odpovídající této bankovní záruce nejpozději při podpisu této smlouvy, jinak je objednatel oprávněn odmítnout uzavření této smlouvy. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude doba provádění a realizace díla dle této smlouvy delší (resp. bude prodloužena oproti předpokládanému termínu zhotovení dle odst. 2.2. této smlouvy) a platnost bankovní záruky by měla zaniknout, zhotovitel se zavazuje zajistit prodloužení bankovní záruky nebo předložit objednateli novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako bankovní záruku původní dle tohoto odstavce. Bankovní záruku bude zhotovitel povinen udržovat v platnosti a účinnosti až do dne odstranění všech vad a nedodělků z předávacího a převjímacího řízení po dokončení díla, s nimiž bylo dílo převzato. Pokud zhotovitel poruší povinnost zajistit trvání platnosti bankovní záruky až do dne odstranění všech vad a nedodělků z předávacího a převjímacího řízení po dokončení díla, s nimiž bylo dílo převzato, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 13.3. Zhotovitel dále zajistí další bankovní zárukou své **závazky vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy a závazky odpovídající právům z vad díla**. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí nároky objednatele až do výše částky 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy nebo povinnosti odpovídající právům z vad díla. Bankovní záruka bude poskytnuta na dobu nejméně do konce záruční doby dle odst. 12.3. této smlouvy. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne

v každém jednotlivém případě, kdy zhotovitel poruší svou povinnost nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelům uplatněné vady a/nebo poruší svou povinnost odstranit objednatelům uplatněnou vadu v termínu stanoveném touto smlouvou. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění dané vady, která nebyla zhotovitelem ve sjednaném termínu odstraněna, resp. u níž zhotovitel ve sjednaném termínu nenastoupil k jejímu odstranění, a to včetně případné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou. Zhotovitel je povinen předat objednateli záruční listinu odpovídající této bankovní záruce do 1 měsíce od provedení díla ve smyslu odst. 11.2. této smlouvy. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli v dohodnuté době záruční listinu s výše specifikovaným obsahem, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

- 13.4. Bankovní záruky poskytnuté dle této smlouvy musí být vydány bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn.
- 13.5. Bankovní záruky poskytnuté dle této smlouvy musí být vždy nevypověditelné, neodvolatelné, bezpodmínečné (s výjimkou podmínky předchozího uplatnění daného nároku u zhotovitele), účinné ode dne vystavení, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V záruční listině musí být dále vždy uvedeno, že žádná změna této smlouvy nezbavuje banku odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se zříká nároku na oznámení takové změny.
- 13.6. Pokud záruční listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout.
- 13.7. Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně díla.
- 13.8. V případě uplatnění práva z bankovních záruk oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění od banky. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 7 dnů od každého uplatnění práva z bankovní záruky objednatelům. Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku a současně je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 100.000 Kč.
- 13.9. Nebude-li právo z bankovní záruky využito, originál listiny bankovní záruky bude objednatelům vrácen zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů od uběhnutí sjednaného termínu platnosti každé požadované bankovní záruky dle této smlouvy.

XIV.

Ostatní ujednání

- 14.1 Úhradou jakékoli smluvní pokuty upravené v této smlouvě nezaniká povinnost zhotovitele splnit závazek, který je smluvní pokutou zajištěn. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatelům požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Výslovně smluvní strany sjednávají, že škodou se rozumí i částka odpovídající krácení dotace z MŠMT Národní sportovní agentura na projekt, který je předmětem díla, pokud by ke krácení došlo v důsledku porušení povinností zhotovitele, zejména pak v důsledku porušení povinností ohledně náležitostí faktur a/nebo prodlení s provedením díla; zhotovitel se zavazuje, že v takovém případě, pokud by ke krácení dotace došlo v důsledku porušení povinností zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli na jeho výzvu jako náhradu částku odpovídající krácení dotace.
- 14.2 Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatelům.
- 14.3 Vznikne-li podle této smlouvy objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty vůči zhotoviteli, objednatel je oprávněn vystavit zhotoviteli penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto

- svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplacené pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.
- 14.4 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a poskytovat dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky provedení kontroly vztahující se k provádění díla (realizaci projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 14.5 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2028, nevyplývá-li z českých právních předpisů lhůta delší.
- 14.6 Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle odst. 13.4., má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle odst. 13.5., má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za takové porušení.
- 14.7 Při neplnění závazků dle této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob či včasné dokončení díla a realizace projektu, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

XV. Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické

15.1 Adresy pro doručování:

Adresa a e-mail objednatele

Adresa: viz hlavička smlouvy

e-mail:

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

Adresa: Jezbořice 78, 530 02 Pardubice

e-mail: info@kurstejn-sro.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.

Oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté, nebo prostřednictvím datové schránky, jestliže má smluvní strana datovou schránku. Právní jednání týkající se změny či zániku této smlouvy, především tedy návrhy dodatků a jejich přijetí a odstoupení od této smlouvy, lze činit pouze osobně v přítomnosti osob oprávněných jednat za smluvní strany, nebo je doručovat písemně doporučenou poštou nebo do datové schránky, nikoli tedy e-mailem.

- 15.2 Zástupcem pro věci technické objednatele je Lenka Kovaříková, tel: 703 145 149, e-mail: kovarikova@mestoholice.cz. Zástupce pro věci technické objednatele vykonává technický dozor stavebníka ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn činit v souvislosti s prováděním díla činnosti uvedené v této smlouvě a úkony, které jsou s výkonem jeho činnosti obvykle spojeny, není však oprávněn k převzetí provedeného díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo za objednatele, ani ke sjednávání změn díla.
- 15.3 Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Jaromír Uvíra, tel.775 090 488, e-mail: info@kurstejn-sro.cz, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí; daná osoba však vždy musí splňovat veškeré požadavky na její kvalifikaci. Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost potřebné oprávnění a disponuje dostatečnými zkušenostmi.
- 15.4 Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

XVI. Změna a ukončení smlouvy

- 16.1 Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání bude výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
- 16.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.
- 16.3 Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.
- 16.4 Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu.
- 16.5 Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
- gg) zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla dle odst. 2.1., s dokončením jednotlivých stavebních činností oproti termínům uvedeným v Harmonogramu prací, nebo s konečným provedením díla dle odstavce 2.2., o více než 30 dnů,
 - hh) zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit smluvní závazky,
 - ii) zhotovitel opakovaně (alespoň dvakrát) nedodržel při provádění díla příslušné normy a technologické předpisy,
 - jj) příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
- 16.6 Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
- 16.7 Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že mu dotace z MŠMT Národní sportovní agentura na projekt bude odebrána nebo bude výše již přiznané dotace poskytovatelem dotace následně snížena.
- 16.8 Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy, nemá tato skutečnost žádný vliv na další trvání povinnosti zhotovitele k úhradě smluvní pokuty a k náhradě újmy, kterou způsobil zhotovitel porušením svých povinností.

XVII. Závěrečná ustanovení

- 17.1 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb.
- 17.2 Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 17.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí objednatel a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.
- 17.4 Uzavření této smlouvy bylo projednáno Radou města Holice, usnesení č. R/47/2024.
- 17.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 - Projektová dokumentace (bude přiložena v tištěné verzi a na datovém nosiči)
 - příloha č. 2 - Cenová nabídka, tj. vyplněný Výkaz výměr předložený v rámci VZ
 - příloha č. 3 – Harmonogram prací dle odst. 2.3.
- V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost Projektová dokumentace před Cenovou nabídkou.
- 17.6 Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Holicích dne

Za objednatele:



Holice

Mgr. Ondřej Výborný
2024.03.08 12:40:08
+01'00'

Město Holice

Mgr. Ondřej Výborný, starosta

Za zhotovitele:

Radek

Kurštejn

Digitálně podepsal
Radek Kurštejn
Datum: 2024.03.08
07:35:26 +01'00'

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Radek Kuštejn – jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024_17-SCH04-232
Stavba: Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Holice	Datum:	19. 10. 2023
Zadavatel:		IČ:	00273571
	Město Holice	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28762576
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ28762576
Projektant:		IČ:	
	Atelier Schmied	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	28762576
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ28762576

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			10 499 523,69
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 499 523,69	2 204 899,97
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			12 704 423,66

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024_17-SCH04-232

Stavba: Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Místo: Holice

Datum:

19. 10. 2023

Zadavatel: Město Holice

Projektant:

Atelier Schmied

Zhotovitel: Kurštein stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kurštein stavební a obchodní firma s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

10 499 523,69

12 704 423,66

01	Sportovní hala	8 552 440,68	10 348 453,22	STA
01.1	Stavební část	4 173 993,14	5 050 531,70	Soupis
01.2	Zdravotně technické instalace	885 702,02	1 071 699,44	Soupis
01.3	Plynová zařízení	120 924,06	146 318,11	Soupis
01.4	Vytápění	1 086 003,79	1 314 064,59	Soupis
01.5	Silnoproud	603 213,81	729 888,71	Soupis
01.6	Slaboproud	272 155,90	329 308,64	Soupis
01.7	Vzduchotechnika	771 363,00	933 349,23	Soupis
01.8	Interiér	639 084,96	773 292,80	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	230 000,00	278 300,00	VON
SCH12	Stavební úpravy - Sportovní hala Holice	1 623 894,53	1 964 912,38	STA
01	Stavební úpravy ozn. P1-P6	1 434 528,53	1 735 779,52	Soupis
D.1.4.PL	PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ	189 366,00	229 132,86	Soupis
SCH13	Stavební úpravy leden 2024 - Sportovní hala Holice	93 188,48	112 758,06	STA
01	Stavební úpravy leden 2024	93 188,48	112 758,06	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

01 - Sportovní hala

Soupis:

01.1 - Stavební část

KSO:

Místo: Holice

CC-CZ:

Datum: 19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28762576

DIČ:

CZ28762576

Projektant:

Atelier Schmied

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

4 173 993,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 173 993,14	21,00%	876 538,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 050 531,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

01 - Sportovní hala

Soupis:

01.1 - Stavební část

Místo:

Holice

Datum:

19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

Atelier Schmied

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 173 993,14

HSV - Práce a dodávky HSV

2 150 004,47

3 - Svislé a kompletní konstrukce	345 173,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	814 257,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	171 303,24
96 - Bourání konstrukcí	369 864,74
997 - Přesun sutě	410 524,50
998 - Přesun hmot	38 881,69

PSV - Práce a dodávky PSV

2 023 988,67

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	110 043,88
713 - Izolace tepelné	129 700,77
763 - Konstrukce suché výstavby	80 803,69
764 - Konstrukce klempířské	5 964,53
766 - Konstrukce truhlářské	263 144,78
767 - Konstrukce zámečnické	460 747,61
771 - Podlahy z dlaždic	152 299,58
775 - Podlahy skládané	8 111,28
776 - Podlahy povlakové	214 119,59
781 - Dokončovací práce - obklady	348 372,38
783 - Dokončovací práce - nátěry	99 083,78
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	151 596,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

01 - Sportovní hala

Soupis:

01.1 - Stavební část

Místo:

Holice

Datum:

19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

Atelier Schmied

Zhotovitel:

Kurštein stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 173 993,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 150 004,47

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

345 173,07

1	K	310238211.1	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z cihelných tvárníc zděných na nesmršitelnou maltu	m3	1,175	5 443,20	6 395,76	
	VV		0,6*0,6*0,40*4+0,75*0,6*0,40		0,756			
	VV		(1,5*1,5-0,88*1,5)*0,45		0,419			
	VV		Součet		1,175			
2	K	310239211.1	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z cihelných tvárníc zděných na nesmršitelnou maltu	m3	11,047	5 148,00	56 869,96	
	VV		1,5*1,5*0,4*2		1,800			
	VV		1,5*0,9*0,4*3		1,620			
	VV		1,2*0,9*0,4*1		0,432			
	VV		1,6*2,45*0,4		1,568			
	VV		1,0*2,35*0,25*2		1,175			
	VV		1,6*2,45*0,45		1,764			
	VV		1,6*2,1*0,40*2		2,688			
	VV		Součet		11,047			
3	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	19,000	457,97	8 701,43	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142422					
4	K	317142428	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm	kus	1,000	873,13	873,13	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142428					
5	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	6,532	533,70	3 486,13	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340271025					
	VV		1,6*2,50-0,8*1,97+0,8*2,1		4,104			
	VV		1,54*2,6-0,8*1,97		2,428			
	VV		Součet		6,532			
6	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez osekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	33,115	257,70	8 533,74	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319201321					
	VV		"dle ostění po vybouraných otvorech"23,49		23,490			
	VV		"po zárubních"(1,5+2,1*2)*5*0,25		7,125			
	VV		(0,8+2,1*2)*0,25*2		2,500			
	VV		Součet		33,115			
7	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	308,561	520,70	160 667,71	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225					
	VV		"Nový stav - 1.50.pdf"					
	VV		(5,950+3,999+5,800+3,750+5,610+3,305+3,600+3,305+2,205+2,205+3,305+3,600+2,205+1,855+3,405+3,435+1,408+2,410+0,470+0,470+0,160)*3,150		213,057			
	VV		2,305*3,15*4		98,375			
	VV		Mezisoučet		340,475			
	VV		-(1,000*1,970*3)		-5,910			
	VV		-(0,700*1,970*4)		-5,516			
	VV		-(0,800*1,970*13)		-20,488			
	VV		Součet		308,561			
8	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	108,087	55,42	5 990,18	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291111					
	VV		340,475/3,15		108,087			
	VV		Součet		108,087			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	342291141	Ukotvení příček expanzní maltou, tl. příčky do 100 mm	m	108,087	97,04	10 488,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291141					
VV			340,475/3,15	108,087				
10	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	11,080	612,73	6 789,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244381					
VV			55,4*0,20	11,080				
11	K	346272246	Přizdívky z párobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 125 mm	m2	14,400	697,48	10 043,71	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346272246					
VV			(0,6+1,5*6)*1,5	14,400				
VV			Součet	14,400				
12	K	346272256	Přizdívky z párobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	11,252	779,36	8 769,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346272256					
VV			(0,9+0,935+1,0+1,15*2+1,15*2+0,9)*1,35	11,252				
13	K	349231821	Přizdívká z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 do 300 mm	m2	2,280	1 629,30	3 714,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/349231821					
VV			1,5*0,4*2	1,200				
VV			1,2*0,45*2	1,080				
VV			Součet	2,280				
14	R	350A1203.1	Montáž a dodávka překladů a sloupků z ocelových válcovaných nosníků průřezu I, U nebo HEB výšky do 280 mm vč. povrch.úpravy	m	55,400	972,01	53 849,35	
VV			"dle výpisu statiky, celková hmotnost prvků 1474,50Kg+prořez a spoj.materiál"					
VV			2,0*2	4,000				
VV			2,1*2	4,200				
VV			5,1*3	15,300				
VV			2,08*2	4,160				
VV			3,0*2	6,000				
VV			1,5*2	3,000				
VV			1,3*2	2,600				
VV			2,1*2	4,200				
VV			1,4*2	2,800				
VV			2,05*2	4,100				
VV			Mezisoučet	50,360				
VV			2,52*2	5,040				
VV			Součet	55,400				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	814 257,23				
15	K	611325416	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štučky 3 mm stropů, v rozsahu opravené plochy do 10%	m2	266,730	233,57	62 300,13	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325416					
VV			pvc+kd+122,4	376,000				
VV			"odpočet sdk"					
VV			-(19,73+52,42+5,0+32,12)	-109,270				
VV			omstrop	266,730				
16	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	572,709	70,20	40 204,17	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131100					
VV			"nové příčky"y10*2 -108,087*0,15-2,35*3,0*2*2	572,709				
17	K	612143004.1	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	35,380	30,02	1 062,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612143004.1					
VV			(1,5+0,6*2)*4	10,800				
VV			(1,2+0,6*2)*1	2,400				
VV			(0,6+0,6*2)*2	3,600				
VV			(1,0+1,5*2)*1	4,000				
VV			(1,5+1,5*2)*1	4,500				
VV			(0,88+1,5*2)*1	3,880				
VV			(1,5+2,35*2)*1	6,200				
VV			Součet	35,380				
18	M	283420.1	okenní začíšťovací lišta	m	37,149	23,76	882,66	
VV			35,38*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	37,149				
19	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štučky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	425,279	238,34	101 361,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321141					
VV			"nové příčky"y10*2 -108,087*0,15-2,35*3,0*2*2	572,709				
VV			"odpočet obklad na nových příčkách"-147,43	-147,430				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			425,279			
20	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	194,792	186,26	36 281,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001						
VV		"předběžná 30% na příčkách a přízdívkách - na styku různých materiálů"			194,792			
VV		(308,561*2+6,532+14,4+11,252)*0,30						
21	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	425,279	56,44	24 002,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321191						
22	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2	kus	2,000	1 458,98	2 917,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325225						
VV		"hala"2			2,000			
23	K	612325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky šuku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	474,539	259,52	123 152,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325417						
VV		"101 vstup"(5,63+3,55)*2*3,0-1,5*2,35-2,5*2,5-2,5*2,3-			42,985			
VV		1,77+(1,5+2,35+2,5*2+2,5*2,3+2,5*2,3)			22,265			
VV		1,02 recepcie (3,52+1,42)*2*3,0-2,3*2,3-1,0*1,5-			158,445			
VV		1,5*1,5+(1,0+4,53)*1,5*3,0			27,520			
VV		1,03 chodba (2,0,5+10,2+0,25*2)*2*3,0-2,5*2,5-1,5*1,97-			40,240			
VV		1,5*2,3-1,97*2-1,37*2-1,57*6			80,370			
VV		"104"(2,005+2,91)*2*3,0-1,97			40,970			
VV		"105"(1,72*3+0,9*3)*2*3,0-1,37*6+(1,0+2,1*2)*0,25			145,070			
VV		"106"(1,46+4,29+4,34+4,29)*2*3,0-1,97*3			47,220			
VV		"108"(5,9+2,205)*2*3,0-4,6*2,5+(4,6+2,5*2)*0,40			18,560			
VV		"109"(5,0+11,75+5,4+0,25*4+0,3*3+0,8)*2*3,0-1,5*1,97*2-			37,690			
VV		1,5*0,6*4-1,2*0,6+(1,6*2+2,1*4+1,5*4+1,2+0,6*10)*0,25			48,090			
VV		"110"(3,145+5,51)*2*3,0-1,57*3			18,560			
VV		"111"(1,15+2,205)*2*3,0-1,57			38,590			
VV		"112"(3,6+3,205)*2*3,0-1,57*2			18,560			
VV		"113"(3,29+5,51)*2*3,0-1,57*3			47,250			
VV		"114"(1,15+2,205)*2*3,0-1,57			38,590			
VV		"115"(3,15+5,51)*2*3,0-1,57*3			18,560			
VV		"116"(3,75+3,205)*2*3,0-1,57*2			58,350			
VV		"117"(1,15+2,205)*2*3,0-1,57			18,560			
VV		"118"(5,0+5,51)*2*3,0-1,57*3			18,560			
VV		"119"(1,15+2,205)*2*3,0-1,57			14,560			
VV		"120"(0,9+1,755)*2*3,0-1,37			29,690			
VV		"121"(2,405+2,805)*2*3,0-1,57			107,330			
VV		"122"(14,97+4,43)*2*3,0-1,57-1,2*1,5-			43,375			
VV		1,5*1,5*6+(1,2+1,5*6+1,5*1,4)*0,25			25,172			
VV		1,23 (1,8+1,8+1,8*2,4) 2*3,0-1,57*2-						
VV		1,5*2,35+(1,6+2,5*2)*0,40						
VV		"124"(4,35+1,42)*2*2,3-1,37						
VV		Mezisoučet			1 129,422			
VV		"odpočet nové příčky"-y10*2 +108,087*0,15			-600,909			
VV		"odpočet obklad na stáv.zdivu"-obks			-53,974			
VV		Mezisoučet			-654,883			
VV		"2np"						
VV		Mezisoučet			0,000			
VV		omsteny						
VV		Součet			474,539			
24	K	612331111	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatížená svislých konstrukcí stěn	m2	201,404	206,00	41 489,22	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612331111						
VV		"pod obklad"obk			201,404			
25	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	17,127	166,28	2 847,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/615142012						
VV		(1,5+1,6+1,58+4,6+2,5+1,0+0,8)*(0,25*2+0,4)			12,222			
VV		(1,8+0,9+1,32+2,52)*(0,25*2+0,25)			4,905			
VV		Součet			17,127			
26	K	622111111.1	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn	m2	126,236	198,00	24 994,73	
VV		"pod stěrkovou omítku"107,311+18,925			126,236			
VV		"provedení opravy a doplnění fasády upřesnit dle skutečnosti (rozsah vyspravení a otlučení)"						
27	K	622131100	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	27,048	61,41	1 661,02	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131100						
28	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	126,236	177,47	22 403,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001						
VV		107,311+18,925			126,236			
29	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatížená stěn	m2	27,048	191,40	5 176,99	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSG https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622321111					
		VV	"zazdívký"					
		VV	0,6*0,6*4+0,75*0,6		1,890			
		VV	(1,5*1,5-0,88*1,5)		0,930			
		VV	1,5*1,5*3		6,750			
		VV	1,5*0,9*3		4,050			
		VV	1,2*0,9*1		1,080			
		VV	1,6*2,45		3,920			
		VV	1,6*2,45		3,920			
		VV	Mezisoučet		22,540			
		VV	"*20%"22,54*0,20		4,508			
		VV	Součet		27,048			
30	K	622511122	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková hrubozrná stěn	m2	18,925	756,26	14 312,22	CS ÚRS 2023 02
			Online PSG https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622511122					
		VV	"POHLED SEVERNÍ					
		VV	7,58*0,50+4,87*0,50		6,225			
		VV	"VÝCHODNÍ					
		VV	17,6*0,5+6,0*0,5+1,8*0,5		12,700			
		VV	Součet		18,925			
31	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	18,925	38,30	724,83	CS ÚRS 2023 02
			Online PSG https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151021					
32	K	622521031.1	Tenkovrstvá zrnitá omítka tl. 2,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	107,311	399,60	42 881,48	
		VV	"POHLED SEVERNÍ					
		VV	7,58*3,05+4,87*2,80		36,755			
		VV	-1,5*0,6-1,5*1,9-1,0*1,5+(1,5+0,6*2+1,5+1,9*2+1,0+1,5*2)*0,20		-2,850			
		VV	"VÝCHODNÍ					
		VV	17,6*3,1+6,0*3,0+1,8*1,9		75,980			
		VV	-1,5*0,6*3-1,2*0,6-1,5*1,5-					
		VV	0,88*1,5+(1,5*4+1,2+0,88+0,6*8+1,5*4)*0,20		-3,214			
		VV	"JIH					
		VV	0,8*0,8		0,640			
		VV	Součet		107,311			
33	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	376,000	331,50	124 644,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSG https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632441225					
		VV	pvc+kd+pb		376,000			
34	K	632441293	Potěr anhydritový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	928,300	29,10	27 013,53	CS ÚRS 2023 02
			Online PSG https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632441293					
		VV	"tl. 55mm"kd+pb		191,900			
		VV	"tl. 68mm"pvc*4		736,400			
		VV	Součet		928,300			
35	K	632453455.1	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí krycí tl 15 mm včetně penetračního nátěru	m2	122,400	685,67	83 926,01	
		VV	"nářadovna"122,40		122,400			
		VV pb	Součet		122,400			
36	K	634112116.1	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem	m	451,200	31,68	14 294,02	
		VV	(kd+pvc+pb)*1,2		451,200			
37	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	25,000	544,51	13 612,75	CS ÚRS 2023 02
			Online PSG https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642944121					
38	K	642944221	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2	kus	3,000	703,45	2 110,35	CS ÚRS 2023 02
			Online PSG https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642944221					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				171 303,24	
39	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	462,776	59,11	27 354,69	CS ÚRS 2023 02
			Online PSG https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111121					
		VV	"pro nátěr fasády"					
		VV	"POHLED SEVERNÍ					
		VV	7,58*3,5+4,87*3,3		42,601			
		VV	12,45*4,1		51,045			
		VV	"VÝCHODNÍ					
		VV	17,6*3,1+6,0*3,0		72,560			
		VV	23,63*7,34		173,444			
		VV	"JIH					
		VV	12,45*7,8		97,110			
		VV	1,2*7,34*2+1,2*3,5*2		26,016			
		VV les	Součet		462,776			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	41 649,840	0,79	32 903,37	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111221					
VV			les*90	41 649,840				
41	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	462,776	35,68	16 511,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111821					
VV			les	462,776				
42	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textílie z umělých vláken	m2	462,776	15,33	7 094,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111					
VV			les	462,776				
43	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	41 649,840	0,27	11 245,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211					
VV			les*90	41 649,840				
44	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textílie z umělých vláken	m2	462,776	10,32	4 775,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811					
VV			les	462,776				
45	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	376,000	44,99	16 916,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
VV			pvc+kd+pb	376,000				
46	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	514,709	93,93	48 346,62	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
VV			"Nový_stav _ 1. 50.pdf					
VV			514,709	514,709				
VV			Součet	514,709				
47	K	953943212	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříňe pro hasicí přístroj	kus	5,000	397,92	1 989,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943212					
48	M	449-S4	ruční hasicí přístroj vč. skříňky na RHP - podrobný popis výpis PSV ozn. S4	kus	5,000	833,04	4 165,20	
D 96 Bourání konstrukcí							369 864,74	
49	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	279,562	88,73	24 805,54	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132					
VV			"demolice.pdf					
VV			(2,638+3,623+3,528+1,398+1,335+1,383+12,571+1,764+1,780	150,781				
VV			+5,356+5,324+5,324+1,843)*3,150	155,582				
VV			(5,467+2,304+5,387+9,821+5,260+5,276+2,686+3,655+2,304+	8,638				
VV			1,796+2,543+1,446+1,446)*3,150					
VV			(2,447+2,352)*1,800					
VV			"Odpočty otvorů					
VV			-(0,600*1,970*7)	-8,274				
VV			-(0,800*1,970*15)	-23,640				
VV			-(1,500*2,350*1)	-3,525				
VV			Součet	279,562				
50	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	37,407	2 637,82	98 672,93	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965043341					
VV			(82,7+129,0+162,37)*0,10	37,407				
51	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	37,407	1 367,22	51 143,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049111					
52	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	82,700	60,23	4 981,02	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081213					
VV			22,0+2,2+3,7+1,1+1,1+1,1+1,1+17,9+2,1+5,2+1,1+1,1+21,9	82,700				
53	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	23,490	120,36	2 827,26	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967031132					
VV			"po vybourání otvorů"					
VV			(1,5+0,6)*2*0,4	1,680				
VV			(1,8+2,7*2)*0,25	1,800				
VV			(0,9+2,0*2)*0,25*2	2,450				
VV			(1,32+2*2,7)*0,25	1,680				
VV			(1,6+2*2,0)*0,40	2,240				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,6+2*2,4)*0,40		2,560			
	VV		(2,5+2*2,3)*0,40		2,840			
	VV		(1,0+2*2,3)*0,40		2,240			
	VV		(0,8+2*2,0)*0,40		1,920			
	VV		(4,8+2*2,7)*0,40		4,080			
	VV		Součet		23,490			
54	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	42,000	265,91	11 168,22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455					
	VV		2,0*21		42,000			
55	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	24,680	203,33	5 018,18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072456					
	VV		1,5*2,0*5		15,000			
	VV		0,9*2,4		2,160			
	VV		1,6*2,35*2		7,520			
	VV		Součet		24,680			
56	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	2,520	198,23	499,54	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062374					
	VV		0,6*0,6*7		2,520			
57	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	21,600	108,46	2 342,74	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062376					
	VV		1,5*1,5*8+1,2*1,5		19,800			
	VV		1,2*1,5		1,800			
	VV		Součet		21,600			
58	K	970001.1	Nespecifikované drobné bourací práce a demontáže	hod	50,000	180,00	9 000,00	
59	K	970001.2	Bourací práce a přípomoce pro profese ZT, UT, EL, VZD	hod	50,000	180,00	9 000,00	
60	K	970001.3	Demontáž stávajících prvků a zařízení ZTI	hod	35,000	216,00	7 560,00	
61	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	1,000	239,57	239,57	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033351					
62	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	2,000	435,54	871,08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033451					
63	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	1,642	1 641,35	2 695,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033561					
	VV		1,5*0,6*0,4		0,360			
	VV		1,0*1,18*0,4+0,9*1,0*0,45+0,9*1,0*0,45		1,282			
	VV		Součet		1,642			
64	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	2,763	905,06	2 500,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033641					
	VV		1,44*2,7*0,25		0,972			
	VV		0,9*2,0*0,25*2		0,900			
	VV		1,32*2,7*0,25		0,891			
	VV		Součet		2,763			
65	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	9,610	1 021,74	9 818,92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033651					
	VV		1,6*2,10*0,40		1,344			
	VV		1,6*2,1*0,40		1,344			
	VV		2,5*2,45*0,40		2,450			
	VV		1,0*2,45*0,40		0,980			
	VV		0,8*2,1*0,40		0,672			
	VV		(4,8*2,7-1,5*1,97*2)*0,40		2,820			
	VV		Součet		9,610			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,135	3 470,73	468,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031151					
VV			0,6*0,9*0,25	0,135				
67	K	973031812	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm	m	72,450	125,73	9 109,14	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031812					
VV			3,15*23	72,450				
68	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	50,360	263,36	13 262,81	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031666					
VV			50,36	50,360				
69	K	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností přes 800 do 1500 kg/m2	m	59,300	420,43	24 931,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975053141					
VV			(3,1+3,1+6,1+4,0+2,5+2,3+3,05+3,1+2,4)*2	59,300				
70	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	266,730	8,50	2 267,21	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011121					
VV			omstrop	266,730				
71	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	474,539	22,66	10 753,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013141					
VV			omsteny	474,539				
72	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	126,236	62,30	7 864,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015391					
VV			"předběžně část pod stěrkovou omítku"107,311+18,925	126,236				
VV			"provedení opravy a doplnění fasády upřesnit dle skutečnosti"					
73	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	237,349	84,95	20 162,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541					
VV			"předběžně přepočít z plochy koef=2,87"82,7*2,87	237,349				
74	K	985131111.1	Očištění ploch podlah (po vybourané mazanině před provedením izolace)	m2	376,000	100,80	37 900,80	
VV			kd+pvc+pb	376,000				
D 997			Přesun sutě					
				410 524,50				
75	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	196,257	440,38	86 427,66	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111					
76	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	196,257	233,21	45 769,09	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
77	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 728,883	10,22	38 109,18	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			196,257*19 "Přepočtené koeficientem množství	3 728,883				
78	K	997013631.2	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního a demoličního odpadu	t	196,257	1 224,00	240 218,57	
D 998			Přesun hmot					
				38 881,69				
79	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	147,581	263,46	38 881,69	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
				2 023 988,67				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
				110 043,88				
80	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	376,000	8,19	3 079,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
VV			kd+pvc+pb	376,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,124	59 256,00	7 347,74	CS ÚRS 2023 02
	VV		kd+pvc+pb		376,000			
	VV		376*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství"		0,124			
82	K	711141559.1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP s napojením na stávající hydroizolaci	m2	376,000	83,52	31 403,52	
	VV		"počítána celá plocha, předpoklad méně - upřesnit dle skutečnosti"					
	VV		(pvc+kd+pb)		376,000			
83	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	438,228	154,80	67 837,69	CS ÚRS 2023 02
	VV		kd+pvc+pb		376,000			
	VV		376*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		438,228			
84	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	162,465	2,31	375,49	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711202					
D		713	Izolace tepelné				129 700,77	
85	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	374,070	20,61	7 709,58	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713120811					
86	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	376,000	34,29	12 893,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111					
	VV		pvc+kd+pb		376,000			
87	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ? =0,037 tl 100mm	m2	394,800	275,76	108 870,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		(pvc+kd+pb)*1,05		394,800			
88	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	162,465	1,40	228,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713202					
D		763	Konstrukce suché výstavby				80 803,69	
89	K	763131414	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez izolace	m2	79,782	681,98	54 409,73	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131414					
	VV		20,27+52,98+5,47		78,720			
	VV		2,655*0,20*2		1,062			
	VV		Součet		79,782			
90	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	32,120	680,39	21 854,13	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131451					
	VV		6,26+5,69+5,01+2,54+2,54+2,54+1,58+3,42		32,120			
91	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	111,902	29,06	3 251,87	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131714					
	VV		79,782+32,12		111,902			
92	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	5,310	209,07	1 110,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131721					
	VV		2,655*2		5,310			
93	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	162,465	1,09	177,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763402					
D		764	Konstrukce klempířské				5 964,53	
94	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	18,200	70,24	1 278,37	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851					
	VV		1,55*8+1,25+0,65*7		18,200			
95	K	764216643	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	11,230	401,04	4 503,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764216643					
	VV		1,55*5+1,25+0,93+0,65*2		11,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		11,230			
96	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	162,465	1,12	182,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764202					
D 766			Konstrukce truhlářské				263 144,78	
97	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	7,000	39,34	275,38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441811					
98	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	9,000	56,88	511,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441821					
99	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	2,250	769,89	1 732,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622131					
VV			"o4"1,5*1,5		2,250			
VV			"o5 zrušeno"0,88*1,5*0		0,000			
VV			Součet		2,250			
100	M	611psv_O4	plastové okno se zasklením izolačním dvojsklem Uw=1,2W/m2K - vel. 1500x1500mm, podrobný popis viz výpis PSV ozn. O4	kus	1,000	12 410,00	12 410,00	
101	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	7,000	769,89	5 389,23	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622216					
102	M	611psv_O1	plastové okno se zasklením izolačním dvojsklem Uw=1,2W/m2K - vel. 1500x600mm, podrobný popis viz výpis PSV ozn. O1	kus	4,000	7 999,00	31 996,00	
103	M	611psv_O2	plastové okno se zasklením izolačním dvojsklem Uw=1,2W/m2K - vel. 1200x600mm, podrobný popis viz výpis PSV ozn. O2	kus	1,000	7 459,00	7 459,00	
104	M	611psv_O6	plastové okno se zasklením izolačním dvojsklem Uw=1,2W/m2K - vel. 600x600mm, podrobný popis viz výpis PSV ozn. O6	kus	2,000	9 677,00	19 354,00	
105	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	21,000	900,00	18 900,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001					
106	M	611_D4	dveře vnitřní jednokřídlé plně 70x197 vč. zárubně - podrobný popis viz výpis PSV ozn. D4 a Kniha standardů	kus	5,000	4 990,00	24 950,00	
107	M	611_D5	dveře vnitřní jednokřídlé plně 80x197 vč. zárubně - podrobný popis viz výpis PSV ozn. D5 a Kniha standardů	kus	12,000	4 990,00	59 880,00	
108	M	611_D5a	dveře vnitřní jednokřídlé plně 80x197 vč. zárubně - podrobný popis viz výpis PSV ozn. D5a a Kniha standardů	kus	4,000	8 590,00	34 360,00	
109	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,000	900,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660002					
110	M	611_D2	dveře vnitřní jednokřídlé plně 90x197 vč. zárubně - podrobný popis viz výpis PSV ozn. D2 a Kniha standardů	kus	1,000	4 990,00	4 990,00	
111	M	611_D3	dveře vnitřní jednokřídlé plně 100x197 vč. zárubně - podrobný popis viz výpis PSV ozn. D3 a Kniha standardů	kus	2,000	7 590,00	15 180,00	
112	M	611_D3a	dveře vnitřní jednokřídlé plně 100x197 vč. zárubně - podrobný popis viz výpis PSV ozn. D3a a Kniha standardů	kus	1,000	8 590,00	8 590,00	
113	K	766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660031					
114	M	611_D6	dveře vnitřní dvoukřídlé plně 150x197 vč. zárubně, samozavírače, pož.odolnost EW 15 DP3 C2, kouřotěsné - podrobný popis viz výpis PSV ozn. D6 a Kniha standardů	kus	0,000	0,00	0,00	
115	M	611_D6a	dveře vnitřní dvoukřídlé plně 150x197 vč. zárubně, samozavírače, pož.odolnost EW 45 DP2 C2, kouřotěsné - podrobný popis viz výpis PSV ozn. D6 a Kniha standardů	kus	0,000	0,00	0,00	
116	K	766660717.1	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň - dodávka viz dveře	kus	2,000	263,00	526,00	
117	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	2,000	450,00	900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		2,000			
118	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	6,000	450,00	2 700,00	
119	M	60794101.1	parapet dřevotřískový tl. 19mm se zaoblenou hranou (nosem), povrch lamino, barva bílý mramor, š 210mm ozn. T1-T5	m	9,900	590,00	5 841,00	
	VV		1,5*5+1,2+0,88+0,6*2		10,780			
	VV		-0,88		-0,880			
	VV		Součet		9,900			
120	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202								
D 767			Konstrukce zámečnické	460 747,61				
121	K	76753_S1	Montáž a dodávka venkovní čistící zóny vel. 1800x1000mm, vč. AL rámu - podrobný popis výpis PSV ozn. S1	kus	1,000	20 485,80	20 485,80	
122	K	76753_S2	Montáž a dodávka vnitřní čistící zóny vel. 2200x1500mm, vč. AL rámu - podrobný popis výpis PSV ozn. S2	kus	1,000	12 556,00	12 556,00	
123	K	76764_D1	Montáž a dodávka hliníkových vchodových dveří, prosklené - vel. 1500x2100mm - podrobný popis výpis PSV ozn.D1	kus	1,000	110 230,00	110 230,00	
124	K	76764_D7	Montáž a dodávka hliníkových vchodových dveří, prosklené - vel. 1000x2100mm - podrobný popis výpis PSV ozn.D7	kus	1,000	51 220,00	51 220,00	
125	K	76764_D8	Montáž a dodávka hliníkových vchodových dveří, prosklené s pev. nadsv. - vel. 1000x2450mm - podrobný popis výpis PSV ozn.D8	kus	1,000	69 080,00	69 080,00	
126	K	76764_D9	Montáž a dodávka hliníkových vchodových dveří, prosklené s pev. nadsv. - vel. 1000x2650mm - podrobný popis výpis PSV ozn.D9	kus	1,000	70 150,00	70 150,00	
127	K	76764_D10	Montáž a dodávka hliníkových vchodových dveří, prosklené s pev. nadsv. - vel. 900x2680mm - podrobný popis výpis PSV ozn.D10	kus	1,000	70 560,00	70 560,00	
128	K	76789_S3	Montáž a dodávka markýzy nad vstupem vel. 4870x900mm - podrobný popis výpis PSV ozn. S3	kus	1,000	56 175,00	56 175,00	
129	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	162,465	1,79	290,81	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767202								
D 771			Podlahy z dlaždic	152 299,58				
130	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	69,500	42,70	2 967,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011								
	VV		kd		69,500			
131	K	771474114	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm	m	20,460	118,70	2 428,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474114								
	VV		"121"(2,405+2,805)*2-0,8		9,620			
	VV		"124"(4,35+1,42)*2-0,7		10,840			
	VV		Součet		20,460			
132	K	771574433	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	69,500	842,40	58 546,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574433								
	VV		6,26+5,69+5,01+2,54+2,54+11,41+2,54+2,54+11,54+1,58+8,2		69,500			
	VV		6+3,42+6,17		69,500			
	VV		Součet		69,500			
133	M	597610.2	dlažba keramická 60x60cm - dle výběru investora (nákupní cena dlažby 800Kč/m2) - viz Kniha standardů	m2	80,133	800,00	64 106,40	
	VV		kd*1,1		76,450			
	VV		20,46*0,15*1,2		3,683			
	VV		Součet		80,133			
134	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	83,400	281,54	23 480,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112								
	VV		"s vytažením na stěnu"kd*1,2		83,400			
135	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	162,465	4,74	769,69	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771202								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 775			Podlahy skládané				8 111,28	
136	K	775511800	Demontáž podlah výškových do sutí s lištami lepených	m2	129,000	61,79	7 970,91	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775511800					
		VV	11,8+117,2		129,000			
137	K	998775202	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	162,465	0,86	140,37	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998775202					
D 776			Podlahy povlakové				214 119,59	
138	K	776111111	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	184,100	47,70	8 781,57	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111111					
		VV	pvc		184,100			
139	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	184,100	27,70	5 099,57	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112					
		VV	pvc		184,100			
140	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	184,100	160,26	29 503,87	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141111					
		VV	pvc		184,100			
141	K	776201812.1	Demontáž lepených povlakových podlah vč.soklíků 3,1+11,7+19,7+19,5+32,5+19,6+19,6+11,7+3,0+8,0+5,2*1,5+6,17	m2	162,370	108,00	17 535,96	
		VV			162,370			
142	K	776221.1	Kompletní montáž podlahoviny PVC 20,27+5,47+52,98+18,46+12,93+15,51+16,1+13,72+21,05+4,82	m2	184,100	216,00	39 765,60	
		VV	"dveře"(1,0*3+0,7*4+0,8*13)*0,10+0,9*0,25*2+0,9*0,4*2		181,310			
		VV			2,790			
		VV	pvc		184,100			
143	M	284122.1	krytina podlahová PVC, role š.400cm, tl 2,5mm, hmotnost 2900g/m2, zátěž 22-34-43, nášlapná vrstva 0,7mm - viz Kniha standardů	m2	202,510	439,20	88 942,39	
		VV	pvc*1,1		202,510			
144	K	7764211.1	Montáž a dodávka obvodových soklíků v. 100mm (materiál dtto PVC)	m	150,730	143,28	21 596,59	
		VV	"101 vstup"(5,63+3,55)*2-1,5-2,5-2,5-1,77+4*0,25		11,090			
		VV	"102 recepc"(3,52+1,42)*2-2,5+2*0,25		7,880			
		VV	"103 chodba"(20,5+10,2+0,25*2)*2-2,5-1,5-0,9*2-0,7*2-0,8*6		48,900			
		VV	"108"(5,9+2,205)*2-4,6+2*0,40		12,410			
		VV	"110"(3,145+5,51)*2-0,8*3		14,910			
		VV	"113"(3,29+5,51)*2-0,8*3		15,200			
		VV	"115"(3,15+5,51)*2-0,8*3		14,920			
		VV	"118"(5,0+5,51)*2-0,8*3		18,620			
		VV	"123"(1,8+2,4)*2-0,8*2		6,800			
		VV	Součet		150,730			
145	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	12,300	111,47	1 371,08	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421312					
		VV	"mezi kd a pvc"1,0*2+0,7*2+0,8*10+0,9		12,300			
146	M	553431.1	profil přechodový	m	12,915	114,48	1 478,51	
		VV	12,3		12,300			
		VV	12,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		12,915			
147	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	162,465	0,27	44,45	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776202					
D 781			Dokončovací práce - obklady				348 372,38	
148	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	201,404	42,70	8 599,95	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011					
		VV	obk		201,404			
149	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	68,974	322,50	22 244,12	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112					
		VV	"112"(3,6+3,205)*2*2,2-1,57*2		26,802			
		VV	"116"(3,75+3,205)*2*2,2-1,57*2		27,462			
		VV	"123"(1,8+1,9)*2*2,2-1,57		14,710			
		VV	Součet		68,974			
150	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	201,404	775,14	156 116,30	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474154					
		VV	"na nových příčkách"					
		VV	"104"(2,005+2,91)*2*2,2-1,97		19,656			
		VV	"105"(1,72*3+0,9*3)*2*2,2-1,37*6		26,364			
		VV	"106"(1,46+4,29)*2*2,2-1,97		23,330			
		VV	"111"(1,15+2,205)*2*2,2-1,97		13,192			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "112"(3,6+3,205)*2*2,2-1,57*2		26,802			
			VV "114"(1,15+2,205)*2*2,2-1,57		13,192			
			VV "117"(1,15+2,205)*2*2,2-1,57		13,192			
			VV "116"(3,75+3,205)*2*2,2-1,57*2		27,462			
			VV "119"(1,15+2,205)*2*2,2-1,57		13,192			
			VV "120"(0,9+1,755)*2*2,2-1,37		10,312			
			VV "123"(1,8+1,9)*2*2,2-1,57		14,710			
			VV -obks		-53,974			
			VV Mezisoučet		147,430			
			VV "obklad na stávajícím zdivu"					
			VV "104"(2,005)*2,2		4,411			
			VV "105"(1,72+0,9*3)*2,2-1,37		8,354			
			VV "106"(4,29)*2,2		9,438			
			VV "112"(3,6)*2,2		7,920			
			VV "116"(3,75)*2,2		8,250			
			VV "119"(2,205)*2,2-1,57		3,281			
			VV "123"(1,8+1,9*2)*2,2		12,320			
			VV obks Mezisoučet		53,974			
			VV obk Součet		201,404			
151	M	597610.1	obklad keramický 30x60cm - dle výběru investora (nákupní cena obkladu 600Kč/m2) - viz Kniha standardů	m2	221,544	600,00	132 926,40	
			VV obk*1,1		221,544			
152	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	132,985	136,56	18 160,43	
			VV "104"2,2*3+1,0+0,15		7,750			
			VV "105"2,2*14+0,935		31,735			
			VV "106"2,2*4		8,800			
			VV "111"2,2*4+1,15		9,950			
			VV "112"2,2*4		8,800			
			VV "114"2,2*4+1,15		9,950			
			VV "116"2,2*6		13,200			
			VV "117"2,2*4+1,15		9,950			
			VV "119"2,2*6+1,15		14,350			
			VV "120"2,2*4+0,9		9,700			
			VV "123"2,2*4		8,800			
			VV Součet		132,985			
153	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	104,120	95,38	9 930,97	
			VV "104"(2,005+2,91)*2		9,830			
			VV "105"(1,72*3+0,9*3)*2		15,720			
			VV "106"(1,46+4,29)*2		11,500			
			VV "111"(1,15+2,205)*2		6,710			
			VV "112"(3,6+3,205)*2		13,610			
			VV "114"(1,15+2,205)*2		6,710			
			VV "117"(1,15+2,205)*2		6,710			
			VV "116"(3,75+3,205)*2		13,910			
			VV "119"(1,15+2,205)*2		6,710			
			VV "120"(0,9+1,755)*2		5,310			
			VV "123"(1,8+1,9)*2		7,400			
			VV Součet		104,120			
154	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	162,465	2,43	394,21	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781202					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				99 083,78	
155	K	78339.1	Nátěr zámečnických konstrukcí (zárubní)	m2	27,211	115,20	3 134,71	
			VV (0,7+1,97*2)*0,21*5		4,872			
			VV (0,8+1,97*2)*0,21*16		15,926			
			VV (0,9+1,97*2)*0,21*1		1,016			
			VV (1,0+1,97*2)*0,21*3		3,112			
			VV (1,5+1,97*2)*0,21*2		2,285			
			VV Součet		27,211			
156	K	783801503	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omýtí tlakovou vodou	m2	406,340	59,88	24 331,64	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783801503					
			VV nat		406,340			
157	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	406,340	41,58	16 895,62	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823135					
			VV nat		406,340			
158	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	406,340	53,78	21 852,97	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826615					
			VV nat		406,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
159	K	783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	406,340	80,89	32 868,84	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827125					
	VV		Výhled a je podzemí pro vše podlaží soc. zařízení (stěly a východní strana), není počítán nátěr vlastní haly a západní části"					
	VV		"POHLED SEVERNÍ					
	VV		7,58*3,05+4,67*2,80		36,755			
	VV		-1,5*0,6-1,5*1,9-1,0*1,5+(1,5+0,6*2+1,5+1,9*2+1,0+1,5*2)*0,20		-2,850			
	VV		12,45*4,1		51,045			
	VV		"VÝCHODNÍ					
	VV		17,6*3,1+6,0*3,0-1,5*0,6*3-1,2*0,6-1,5*1,5-0,88*1,5+(1,5*4+1,2+0,88+0,6*8+1,5*4)*0,20		69,346			
	VV		23,63*7,34-1,5*1,5*13-1,2*1,5+(1,5*13+1,2+1,5*2*14)*0,20		154,934			
	VV		"JIH					
	VV		12,45*7,8		97,110			
	VV	nat	Součet		406,340			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				151 596,80	
160	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	906,056	12,10	10 963,28	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111011					
	VV		"stávající stěny"474,539*1,2*0,7		398,613			
	VV		"stávající stropy"265,11*0,90		238,599			
	VV		"strop klubovna"66,32		66,320			
	VV		"tělocvična 2np"202,524		202,524			
	VV		Součet		906,056			
161	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	906,056	28,73	26 030,99	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111031					
	VV		906,056		906,056			
162	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 700,839	13,14	22 349,02	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101					
163	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 700,839	54,24	92 253,51	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101					
	VV		"101 vstup"(5,63+3,55)*2*3,0-2,5*2,5-		52,280			
	VV		2,5*2,3+(1,5+2,35+2,5*3+2,5*2,3*2)*0,25+4,0		30,015			
	VV		"102 recepcce"(9,32+1,42)*2*3,0-		180,950			
	VV		2,5*2,3+(1,0+1,5*2+1,5*3)*0,25+4,0		29,490			
	VV		"103 chodba"(20,5+10,2+0,25*2)*2*3,0-2,5*2,5		48,460			
	VV		"104"(2,005+2,91)*2*3,0		86,280			
	VV		"105"(1,72*3+0,9*3)*2*3,0+(1,0+2,1*2)*0,25		40,970			
	VV		"106"(1,46+4,29+4,34+4,29)*2*3,0		155,300			
	VV		"108"(5,9+2,205)*2*3,0-4,6*2,5+(4,6+2,5*2)*0,40		51,930			
	VV		"109"(5,0+11,75+5,4+0,25*4+0,3*3+0,8)*2*3,0+(1,6*2+2,1*4+1,5*4+1,2+0,6*10)*0,25		20,130			
	VV		"110"(3,145+5,51)*2*3,0		40,830			
	VV		"111"(1,15+2,205)*2*3,0		52,800			
	VV		"112"(3,6+3,205)*2*3,0		20,130			
	VV		"113"(3,29+5,51)*2*3,0		51,960			
	VV		"114"(1,15+2,205)*2*3,0		41,730			
	VV		"115"(3,15+5,51)*2*3,0		20,130			
	VV		"116"(3,75+3,205)*2*3,0		63,060			
	VV		"117"(1,15+2,205)*2*3,0		20,130			
	VV		"118"(5,0+5,51)*2*3,0		15,930			
	VV		"119"(1,15+2,205)*2*3,0		31,260			
	VV		"120"(0,9+1,755)*2*3,0		124,200			
	VV		"121"(2,405+2,805)*2*3,0		50,040			
	VV		"122"(14,97+4,43)*2*3,0+(1,2+1,5*6+1,5*14)*0,25		26,542			
	VV		"123"(1,8+1,9+1,8+2,4)*2*3,0+(1,6+2,5*2)*0,40		-201,404			
	VV		"124"(4,35+1,42)*2*2,3		1 053,143			
	VV		"odpočet obklad"-obk		445,172			
	VV		Mezisoučet		445,172			
	VV		"stropy a podhledy"omstrop+66,54+79,782+32,12		202,524			
	VV		Mezisoučet		202,524			
	VV		"stěny tělocvična 2np"(16,93+12,002)*2*3,5		1 700,839			
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

01 - Sportovní hala

Soupis:

01.2 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: Holice

CC-CZ:

Datum: 19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28762576

DIČ:

CZ28762576

Projektant:

PipeTech Project s.r.o.

IČ:

02630958

DIČ:

CZ02630958

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

885 702,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	885 702,02	21,00%	185 997,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 071 699,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

01 - Sportovní hala

Soupis:

01.2 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Holice

Datum:

19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

PipeTech Project
s.r.o.

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

885 702,02

PSV - Práce a dodávky PSV

849 512,02

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

197 727,20

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

312 604,64

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

11 123,88

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

232 412,31

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

95 643,99

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

23 190,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

13 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

13 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

01 - Sportovní hala

Soupis:

01.2 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Holice

Datum:

19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

PipeTech Project
s.r.o.

Zhotovitel:

Kurštein stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

885 702,02

D PSV

Práce a dodávky PSV

849 512,02

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

197 727,20

1	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	31,000	362,75	11 245,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173401								
2	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	49,000	475,52	23 300,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173402								
3	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	20,000	542,58	10 851,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173403								
4	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	24,000	623,02	14 952,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174025								
5	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	12,000	424,80	5 097,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174042								
6	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	23,000	468,78	10 781,94	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043								
7	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	8,000	537,80	4 302,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174044								
8	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	14,000	685,13	9 591,82	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045								
9	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	12,000	77,49	929,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194104								
10	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	16,000	85,89	1 374,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194105								
11	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	10,000	127,85	1 278,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109								
12	K	721211421	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 218,49	1 218,49	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721211421								
13	K	721212123	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm	kus	8,000	10 137,08	81 096,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721212123								
14	K	721212128	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1050 mm	kus	1,000	6 057,08	6 057,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721212128								
15	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	3,000	823,13	2 469,39	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721273153								
16	K	721274126	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110	kus	1,000	399,19	399,19	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721274126								
17	M	RZU 32	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	kus	3,000	520,06	1 560,18	
18	M	28611620	čistící kus kanalizace plastové KG DN 160 se 4 šrouby	kus	1,000	912,00	912,00	CS ÚRS 2023 02
19	M	R.113600	HTRE čistící tvarovka DN 75	kus	1,000	196,72	196,72	
20	M	R.115600	HTRE čistící tvarovka DN110	kus	11,000	173,34	1 906,74	
21	M	RZU 40	HL sifon kondenzační podomítkový	kus	1,000	630,00	630,00	
22	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	181,000	31,89	5 772,09	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290112								
23	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 959,227	0,92	1 802,49	CS ÚRS 2023 02

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721201								
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					312 604,64	
24	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	45,000	565,45	25 445,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130233								
25	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	107,000	335,94	35 945,58	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022								
26	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	74,000	401,91	29 741,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174023								
27	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	61,000	477,40	29 121,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174024								
28	K	722174026	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3	m	30,000	738,28	22 148,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174026								
29	K	722174027	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5	m	18,000	1 023,17	18 417,06	
30	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	51,000	73,58	3 752,58	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181231								
31	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	50,000	87,60	4 380,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181232								
32	K	722181233	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	28,000	93,65	2 622,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181233								
33	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	56,000	94,59	5 297,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181241								
34	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	85,000	112,82	9 589,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181242								
35	K	722181243	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	20,000	125,62	2 512,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181243								
36	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20	m	27,000	44,89	1 212,03	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182011								
37	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25	m	83,000	47,90	3 975,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182012								
38	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	61,000	54,25	3 309,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182013								
39	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 50	m	30,000	102,66	3 079,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182015								
40	K	722182016	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 63	m	15,000	112,11	1 681,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182016								
41	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	55,000	209,79	11 538,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401								
42	K	722190402	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50	kus	4,000	275,94	1 103,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190402								
43	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"	kus	48,000	152,35	7 312,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220152								
44	K	722220231	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"	kus	10,000	105,04	1 050,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220231								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	722220232	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"	kus	4,000	140,90	563,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220232								
46	K	722220233	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1"	kus	15,000	222,24	3 333,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220233								
47	K	722220235	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 50 x G 6/4"	kus	4,000	682,59	2 730,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220235								
48	K	722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"	soubor	1,000	474,20	474,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722221134								
49	K	722224116	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"	kus	2,000	339,18	678,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722224116								
50	K	722231074	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"	kus	1,000	423,16	423,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231074								
51	K	722231076	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 6/4"	kus	2,000	801,91	1 603,82	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231076								
52	K	722231084	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 1"	kus	1,000	2 223,46	2 223,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231084								
53	K	722231086	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 6/4"	kus	1,000	3 551,16	3 551,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231086								
54	K	722231222	Armatury se dvěma závitů ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4"	kus	2,000	1 139,13	2 278,26	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231222								
55	K	722232.R02	Automatický termostatický ventil s obtokem pro vyvážení cirkulace teplé vody s vnitřním závitem DN15	kus	4,000	2 714,40	10 857,60	
56	K	722232122	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 1/2"	kus	2,000	284,68	569,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232122								
57	K	722232123	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 3/4"	kus	2,000	399,63	799,26	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232123								
58	K	722232124	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 1"	kus	13,000	578,65	7 522,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232124								
59	K	722232126	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 6/4"	kus	6,000	1 225,23	7 351,38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232126								
60	K	722234265	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1"	kus	1,000	448,60	448,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722234265								
61	M	55128138	teploměr s jímkou DN 15 0°-120°C 1/2"	kus	2,000	470,00	940,00	CS ÚRS 2023 02
62	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stáhou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	1,000	9 302,63	9 302,63	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250133								
63	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	335,000	51,00	17 085,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290226								
64	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	335,000	44,45	14 890,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234								
65	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3 108,638	0,56	1 740,84	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722201								
D 724 Zdravotnicka - strojní vybavení							11 123,88	
66	K	724141.R01	Čerpadlo cirkulační vodovodní třístupňové DN 25	soubor	1,000	6 410,42	6 410,42	
67	K	724234110	Nádoby expanzní tlakové pro rozvody užitkové vody vertikální s vyměnitelným vakem bez pojistného ventilu PN 1,0 o objemu 50 l	soubor	1,000	4 676,87	4 676,87	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/724234110								
68	K	998724201	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	110,873	0,33	36,59	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998724201								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					
							232 412,31	
69	K	725112.R01	Klozet keramický závěsný invalidní na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	4 299,03	4 299,03	
70	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	7,000	4 922,03	34 454,21	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022								
71	K	725121525	Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem	soubor	6,000	9 616,65	57 699,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725121525								
72	K	725211616	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm	soubor	7,000	4 778,10	33 446,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211616								
73	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm	soubor	1,000	3 670,32	3 670,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211681								
74	K	725241112	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	1,000	81,60	81,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725241112								
75	K	725244523	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 900x900 mm	soubor	1,000	10 329,73	10 329,73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725244523								
76	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	5 295,51	5 295,51	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725331111								
77	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	14,000	241,49	3 380,86	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111								
78	K	725822.R01	Baterie umyvadlová stojánková páková invalidní bez výpusti	soubor	1,000	1 496,63	1 496,63	
79	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	7,000	526,73	3 687,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822611								
80	K	725841353	Baterie sprchové automatické se směšovací baterií a sprchovou růžicí	soubor	11,000	5 897,92	64 877,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725841353								
81	K	725861.R01	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková invalidní	kus	1,000	651,74	651,74	
82	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	7,000	268,06	1 876,42	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102								
83	K	725980122	Dvířka 15/20	kus	12,000	558,19	6 698,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725980122								
84	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2 458,682	0,19	467,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725201								
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace					
							95 643,99	
85	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	1,000	7 142,46	7 142,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726111031								
86	K	726131.R01	Instalační předstěna - výlevka v 1460 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1,000	9 524,16	9 524,16	
87	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	6,000	8 597,66	51 585,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131041								
88	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	1,000	17 216,66	17 216,66	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131043								
89	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	9,000	259,86	2 338,74	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726191001								
90	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	9,000	869,19	7 822,71	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726191002								
91	K	998726211	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	70,000	0,19	13,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726211								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D HZS **Hodinové zúčtovací sazby** **23 190,00**

92	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	10,000	519,00	5 190,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	---------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2212

93	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	50,000	360,00	18 000,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	---------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491

D VRN **Vedlejší rozpočtové náklady** **13 000,00**

D VRN1 **Průzkumné, geodetické a projektové práce** **13 000,00**

94	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	----------------------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013244000

95	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

01 - Sportovní hala

Soupis:

01.3 - Plynová zařízení

KSO:

Místo: Holice

CC-CZ:

Datum: 19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28762576

DIČ:

CZ28762576

Projektant:

Ing. Michal Pátek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Michal Pátek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

120 924,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 924,06	21,00%	25 394,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

146 318,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

01 - Sportovní hala

Soupis:

01.3 - Plynová zařízení

Místo:

Holice

Datum:

19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

Ing. Michal Pátek

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michal Pátek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

120 924,06

PSV - Práce a dodávky PSV

120 924,06

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

74 198,45

734 - Ústřední vytápění - armatury

127,88

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 297,73

OST - Ostatní

42 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

01 - Sportovní hala

Soupis:

01.3 - Plynová zařízení

Místo:

Holice

Datum:

19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

Ing. Michal Pátek

Zhotovitel:

Kurštein stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michal Pátek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

120 924,06

PSV

Práce a dodávky PSV

120 924,06

723

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

74 198,45

1	K	723111203	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20	m	2,000	443,00	886,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723111203								
2	K	723111206	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40	m	65,500	666,86	43 679,33	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723111206								
3	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	10,000	1,27	12,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723120804								
4	K	723150351	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných redukce - zhotovení kování přes 2 DN DN 40/20	kus	2,000	783,25	1 566,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723150351								
5	K	723150368	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky O 76/3,2	m	2,500	614,37	1 535,93	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723150368								
6	K	723190252	Připojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20	kus	2,000	350,20	700,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723190252								
7	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	1,000	34,95	34,95	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723190901								
8	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	170,000	30,61	5 203,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723190907								
9	K	723190909.1	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - uvnitř objektu	kus	1,000	263,39	263,39	
P Poznámka k položce: x000d Od uzavření na odbočce navažení potrubí. Včetně stávajících rozvodů.								
10	K	723190916	Opravy plynovodního potrubí navažení odbočky na potrubí DN 40	kus	1,000	318,03	318,03	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723190916								
11	K	723231162	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2"	kus	1,000	301,97	301,97	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723231162								
12	K	723231163	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 3/4"	kus	2,000	417,32	834,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723231163								
13	K	723231166	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2"	kus	1,000	1 233,13	1 233,13	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723231166								
14	K	734421101.2	Tlakoměr s pevným stonkem, 0-6 kPa, průměr 50 mm spodní připojení včetně uzavěru a monometrické smyčky	kus	1,000	1 074,17	1 074,17	
15	K	R723 01	Revize plynovodu	soubor	1,000	4 250,00	4 250,00	
16	K	R723 02	Revize plynového zařízení	soubor	1,000	4 250,00	4 250,00	
17	K	R723 03	Revize spalinových cest	soubor	1,000	2 975,00	2 975,00	
18	K	R723 04	Zaslepení odbočky po demontáži plynového potrubí DN 20	soubor	1,000	4 675,00	4 675,00	
19	K	723290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	0,200	824,36	164,87	
20	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,308	775,12	238,74	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998723101								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 734			Ústřední vytápění - armatury				127,88	
21	K	734200822	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1	kus	1,000	127,88	127,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734200822					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				4 297,73	
22	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	67,500	20,21	1 364,18	CS ÚRS 2023 02
Online PSG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614551					
23	K	783627611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný akrylátový standardní	m	67,500	43,46	2 933,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783627611					
D OST			Ostatní				42 300,00	
24	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	30,000	360,00	10 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491					
25	K	OST 001	Uchycení potrubí	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
26	K	OST 002	Mimostaveništní doprava, VRN	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
27	K	OST 003	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
28	K	OST 004	Uklizení, odstranění a likvidace demontovaných hmot	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

01 - Sportovní hala

Soupis:

01.4 - Vytápění

KSO:

Místo: Holice

CC-CZ:

Datum: 19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28762576

DIČ:

CZ28762576

Projektant:

Ing. Michal Pátek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Michal Pátek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 086 003,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 086 003,79	21,00%	228 060,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 314 064,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

01 - Sportovní hala

Soupis:

01.4 - Vytápění

Místo:

Holice

Datum:

19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

Ing. Michal Pátek

Zhotovitel:

Kurštein stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michal Pátek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 086 003,79

PSV - Práce a dodávky PSV

1 086 003,79

713 - Izolace tepelné	33 435,42
731 - Ústřední vytápění - kotelny	315 191,07
732 - Ústřední vytápění - strojovny	161 780,57
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	168 790,73
734 - Ústřední vytápění - armatury	94 173,77
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	242 182,23
799 - Ostatní	70 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

01 - Sportovní hala

Soupis:

01.4 - Vytápění

Místo:

Holice

Datum:

19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

Ing. Michal Pátek

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michal Pátek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 086 003,79

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 086 003,79

D 713

Izolace tepelné

33 435,42

1	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm	m	159,000	67,58	10 745,22	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463213

2	M	631545300	Pouzdro potrubní izolační s Al fólií pro potrubí DN 15, tl. 30 mm	m	29,000	100,30	2 908,70	
3	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	24,000	103,70	2 488,80	CS ÚRS 2023 02
4	M	631545320	Pouzdro potrubní izolační s Al fólií pro potrubí DN 25, tl. 30 mm	m	12,000	109,65	1 315,80	
5	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	90,000	143,65	12 928,50	CS ÚRS 2023 02
6	M	63154574	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm	m	4,000	149,60	598,40	CS ÚRS 2023 02
7	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	24,000	94,59	2 270,16	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181241

8	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,142	1 266,47	179,84	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101

D 731

Ústřední vytápění - kotelny

315 191,07

9	K	731200823	Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plyná paliva, o výkonu do 25 kW	kus	1,000	777,66	777,66	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731200823

10	K	731244494	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 50 kW	soubor	2,000	5 240,31	10 480,62	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731244494

11	M	R731 01	Závěsný plynový kondenzační kotel - Jmenovitý výkon 5,4 - 36,5 kW (50/30 °C) x000d - Jmenovitá účinnost 105,0 % při 50/30 °C x000d	kus	2,000	64 785,60	129 571,20	
12	M	R731 02	Kaskádová regulace pro dva kotle včetně prodrátování - prostorová obsluhovaná jednotka x000d - BUS modul - 2 ks x000d - rozšířovací modul 1 ks x000d	soubor	1,000	12 966,00	12 966,00	
13	K	731810401	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů odděleným potrubím (dvoutrubkový systém) vedeným vodorovně vnější stěnou přívodu spalovacího vzduchu, průměru 80 mm	soubor	2,000	6 960,00	13 920,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731810401

14	K	731810441	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení odděleného potrubí, průměru 80 mm	m	4,500	835,01	3 757,55	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731810441

15	K	731810462.1	Sada odkouření pro 2 kondenzační kotle v kaskádě, připojení na kotli průměru 80 mm, sběrač průměr 125 mm, včetně montáže	soubor	1,000	20 028,00	20 028,00	
16	K	R731 03	Fasádní komín nerez pr. 130/180 mm, tl. izolace 25 mm, délka 5,5 m, včetně montáže	soubor	1,000	25 764,00	25 764,00	
17	K	R731 04	Napuštění otopného systému upravenou vodou	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	
18	K	R731 05	Odvzdušnění celého otopného systému	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
19	K	R731 06	Servisní spuštění plynového kotle	soubor	2,000	5 500,00	11 000,00	
20	K	R731 07	Zaškolení obsluhy	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
21	K	R731 08	Topná zkouška, délka 24 h	h	24,000	519,00	12 456,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	R731 09	Hydraulické vyvážení otopného systému, nastavení ventilů a křivek oběhových čerpadel	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
23	K	731890801	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m	t	0,100	559,30	55,93	
24	K	998731101	Přesun hmot pro kotelný stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,170	2 435,96	414,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998731101								
D 732			Ústřední vytápění - strojovny					
						161 780,57		
25	K	732111125	Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 80	kus	2,000	2 249,60	4 499,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732111125								
26	K	732111315	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32	kus	4,000	283,26	1 133,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732111315								
27	K	732111316	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40	kus	2,000	357,53	715,06	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732111316								
28	K	732199100	Montáž štítků orientačních	soubor	1,000	94,86	94,86	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732199100								
29	K	732219315	Montáž ohřívačů vody zásobníkových stojatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1 000 l	soubor	2,000	6 893,33	13 786,66	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732219315								
30	M	R732 01	Zásobníkový ohřívač teplé vody, smaltovaný Objem 300 l, max. 6 bar a 80 °C na státně-pilně vody, výška 1558 mm, průměr 670 mm včetně tepelné izolace, v oblihi části osazena elektrická topná tělesa - TPX 210-12/8-12 kW, elektrické topné těleso - T3 844-8-0	kus	2,000	55 096,92	110 193,84	
P								
31	K	732331615	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,4 o objemu 35 l	soubor	1,000	3 560,77	3 560,77	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732331615								
32	K	732429212	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25	soubor	2,000	941,04	1 882,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732429212								
33	M	42610583.1	Oběhové čerpadlo DN 25, Q=2,5 m3/h, H=4,5 m, 230 V, 128 W, 1,03 A, PN 10, 110°C	kus	2,000	3 118,80	6 237,60	
34	K	R732 02	HVDT DN 80, připojení DN 40 včetně montáže a tepelné izolace minerální vatou tl. 100 mm	soubor	1,000	19 492,80	19 492,80	
35	K	998732101.1	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,097	1 903,68	184,66	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998732101.1								
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
						168 790,73		
36	K	733111114	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 20	m	1,000	379,52	379,52	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111114								
37	K	733111116	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 32	m	12,000	672,66	8 071,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111116								
38	K	733111117	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 40	m	4,000	762,04	3 048,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111117								
39	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety průstupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	17,000	10,63	180,71	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190107								
40	K	733223301	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C O 15/1	m	38,000	376,88	14 321,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223301								
41	K	733223302	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C O 18/1	m	25,000	427,35	10 683,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223302								
42	K	733223303	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C O 22/1	m	49,000	503,00	24 647,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223303								
43	K	733223304	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C O 28/1,5	m	12,000	807,47	9 689,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223304								
44	K	733223305	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C O 35/1,5	m	78,000	1 114,69	86 945,82	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223305								
45	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných O do 35/1,5	m	202,000	20,75	4 191,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291101								
46	K	R733 01	Příplatek za připojení potrubí na stávající rozvody	kus	2,000	2 975,00	5 950,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	31951426	přechod závitový pájecí spoj-vnější závit 4243G 35-5/4"	kus	2,000	87,55	175,10	CS ÚRS 2023 02
48	M	31951424	přechod závitový pájecí spoj-vnější závit 4243G 28-1"	kus	2,000	50,24	100,48	CS ÚRS 2023 02
49	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,274	1 480,62	405,69	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733101								
D 734			Ústřední vytápění - armatury					
							94 173,77	
50	K	734209103	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)	kus	18,000	29,95	539,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209103								
51	M	551142100	Kohout kulový s vypouštěním DN 15, PN 10, 100°C	kus	13,000	334,39	4 347,07	
52	M	551212890	Ventil automatický odvzdušňovací, svislý + zpětný ventil, mosaz DN 15	kus	5,000	246,59	1 232,95	
53	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)	kus	4,000	85,55	342,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209113								
54	M	R734 01	Regulátor diferenčního tlaku DN 15, PN 25, 120°C, 5-30 kPa, měřící vsuvka+vypouštění	kus	3,000	5 806,00	17 418,00	
55	M	R734 02	Impulsní a uzavírací ventil DN 15, PN 25, 120°C, s měřící vsuvkou	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
56	K	734209114	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 3/4 (DN 20)	kus	3,000	106,90	320,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209114								
57	M	R734 03	Kulový kohout DN 20 se zajištěním otevřené poloze a vypouštěním	kus	1,000	663,00	663,00	
58	M	R734 04	Impulsní a uzavírací ventil DN 15, PN 25, 120°C, s měřící vsuvkou	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	
59	K	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1 (DN 25)	kus	2,000	119,60	239,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209115								
60	M	R734 05	Regulátor diferenčního tlaku DN 25, PN 25, 120°C, 5-30 kPa, měřící vsuvka+vypouštění	kus	1,000	6 498,00	6 498,00	
61	M	R734 06	Impulsní a uzavírací ventil DN 25, PN 25, 120°C, s měřící vsuvkou	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
62	K	734209116.1	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4	kus	26,000	143,10	3 720,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209116.1								
63	M	55114150	kohout kulový PN 35 T 185°C plnopřítokový nikl páčka 1"1/4 červený	kus	17,000	668,10	11 357,70	CS ÚRS 2023 02
64	M	55121200	závitový zpětný ventil 1"1/4	kus	5,000	484,50	2 422,50	CS ÚRS 2023 02
65	M	55129496	Filtr DN 32, PN 16, závitový	kus	4,000	391,00	1 564,00	
66	K	734209125	Montáž závitových armatur se 3 závitů G 1 (DN 25)	kus	1,000	153,48	153,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209125								
67	M	R734 07	Trojcestný směšovací ventil, Kvs 10,0, DN 25, ?p=5,0 kPa, PN 10, 110°C, servopohon 230 V, 3 bodové řízení	kus	1,000	7 131,60	7 131,60	
68	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	6,000	722,43	4 334,58	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221682								
69	K	734261402	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	5,000	844,61	4 223,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261402								
70	K	734261406	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18	kus	1,000	877,76	877,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261406								
71	K	734411123	Teploměry technické s pevným stonkem a jímku zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 50 mm	kus	8,000	731,91	5 855,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734411123								
72	K	734421101.2	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-6 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	1,000	1 074,17	1 074,17	
73	K	734424101	Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté	kus	1,000	351,37	351,37	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734424101								
74	K	734494213	Měřící armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	10,000	196,16	1 961,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734494213								
75	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,043	1 066,47	45,86	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734101								
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					
							242 182,23	
76	K	735000912R00	Vyregulování ventilů, nastavení pozic	kus	6,000	860,00	5 160,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	735152499	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2105 W	kus	1,000	6 009,03	6 009,03	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152499								
78	K	735152578	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1847 W	kus	4,000	4 863,94	19 455,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152578								
79	K	735164251.1	Otopné těleso trubkové, ocelové, výška/délka 1220/450 mm	kus	1,000	2 805,72	2 805,72	
80	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvodušnění tělesa	kus	6,000	26,89	161,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735191905								
81	K	735511008	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, celkové výšky 50 až 53 mm	m2	221,000	431,01	95 253,21	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511008								
82	K	735511010	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 17x2 mm, rozteč 150 mm	m	520,000	53,10	27 612,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511010								
83	K	735511011.1	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 17x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 200 mm	m	280,000	51,72	14 481,60	
84	K	735511012	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 17x2 mm, rozteč 300 mm	m	180,000	50,35	9 063,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511012								
85	K	735511062	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh	m	245,000	39,41	9 655,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511062								
86	K	735511063	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka	m	30,000	39,51	1 185,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511063								
87	K	735511064	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky spárový (dilatční) profil	m	40,000	189,99	7 599,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511064								
88	K	735511085	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry šestiokruhové	kus	1,000	6 423,89	6 423,89	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511085								
89	K	735511087	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry osmiokruhové	kus	1,000	8 446,65	8 446,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511087								
90	K	735511105	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříň rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 9-12	kus	2,000	4 169,28	8 338,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511105								
91	K	735511138	Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 17x2,0 mm	kus	28,000	122,43	3 428,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511138								
92	K	R735 01	Misící sada včetně montáže	soubor	2,000	8 056,30	16 112,60	
93	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,784	1 263,37	990,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735101								
D 799							70 450,00	
Ostatní								
94	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělníků zednických výpomocí	hod	30,000	415,00	12 450,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491								
95	K	OST 001	Uchycení potrubí	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
96	K	OST 002	Mimostaveništní doprava, VRN	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
97	K	OST 003	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
98	K	OST 004	Uklizení, odstranění a likvidace demontovaných hmot	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

01 - Sportovní hala

Soupis:

01.5 - Silnoproud

KSO:

Místo: Holice

CC-CZ:

Datum: 19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28762576

DIČ:

CZ28762576

Projektant:

Atelier Schmied

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

603 213,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	603 213,81	21,00%	126 674,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

729 888,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

01 - Sportovní hala

Soupis:

01.5 - Silnoproud

Místo:

Holice

Datum:

19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

Atelier Schmied

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

603 213,81

HSV - Práce a dodávky HSV

2 016,31

1 - Zemní práce

2 016,31

PSV - Práce a dodávky PSV

493 947,50

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

5 500,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

96 676,20

742 - Elektroinstalace - slaboproud

106 723,30

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

72 211,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

67 483,90

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

145 353,10

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

107 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

01 - Sportovní hala

Soupis:

01.5 - Silnoproud

Místo:

Holice

Datum:

19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

Atelier Schmied

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

603 213,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 016,31

D 1

Zemní práce

2 016,31

1	K	131251021	Hloubení zapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,600	1 094,89	656,93	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251021

2	K	131251121	Hloubení nezapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,350	604,53	816,12	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251121

3	K	174152101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,600	165,84	99,50	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174152101

4	K	174202101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou bez zhuštění při překopech inženýrských sítí	m3	1,350	102,00	137,70	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174202101

5	K	460421082	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	2,000	153,03	306,06	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460421082

D PSV

Práce a dodávky PSV

493 947,50

D 740

Elektromontáže - zkoušky a revize

5 500,00

6	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810002

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

96 676,20

7	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	107,000	88,60	9 480,20	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112001

8	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	100,000	32,20	3 220,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120301

9	K	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	50,000	46,80	2 340,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120303

10	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	430,000	32,20	13 846,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122011

11	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	600,000	32,20	19 320,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122015

12	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	700,000	32,20	22 540,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122016					
13	K	741122025	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm ²	m	80,000	44,60	3 568,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122025					
14	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	100,000	32,20	3 220,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122031					
15	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ²	m	100,000	33,60	3 360,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122032					
16	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	100,000	17,60	1 760,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130001					
17	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm ²	kus	2,000	19,50	39,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130003					
18	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm ²	kus	15,000	23,70	355,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130004					
110	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm ²	kus	5,000	43,70	218,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130006					
20	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm ²	kus	10,000	61,60	616,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130007					
21	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	18,000	143,00	2 574,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310001					
22	K	741310011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	9,000	143,00	1 287,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310011					
23	K	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	2,000	143,00	286,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310021					
24	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	14,000	143,00	2 002,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310022					
26	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000	143,00	286,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310031					
28	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	11,000	143,00	1 573,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313001					
29	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	24,000	143,00	3 432,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313002					
30	K	741313072	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE	kus	1,000	143,00	143,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313072					
31	K	741313073	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	5,000	143,00	715,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313073					
33	K	747111230	Montáž nástěnný CENTRAL- TOTAL STOP, CHÚC	kus	1,000	495,00	495,00	
D 742			Elektroinstalace - slaboproud					
35	M	357131313.1	rozvodnice HR	kus	1,000	81 312,00	81 312,00	
38	M	345715441	Švorkovnice EPS 2 ekvipotencionální 6mm ² (4x) 16mm ² (6x) FeZn30x4(1x) šířka / výška / délka [mm] 60 / 60,5 / 125	kus	1,000	251,10	251,10	
107	M	35822406	jistič 3pólový-charakteristika B 50A	kus	1,000	960,20	960,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	18 150,00	18 150,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210002								
108	K	741210010	Demontáž +montáž rozvodnice OSVĚTLENÍ HALY	kus	1,000	6 050,00	6 050,00	
D 744			Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				72 211,00	
115	M	34111006	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x2,5mm ²	m	400,000	18,20	7 280,00	CS ÚRS 2022 02
116	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	600,000	14,00	8 400,00	CS ÚRS 2022 02
117	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	700,000	23,00	16 100,00	CS ÚRS 2022 02
118	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ²	m	100,000	37,70	3 770,00	CS ÚRS 2022 02
119	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²	m	100,000	90,40	9 040,00	CS ÚRS 2022 02
120	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ²	m	30,000	190,90	5 727,00	CS ÚRS 2022 02
121	M	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm ²	m	50,000	314,80	15 740,00	CS ÚRS 2022 02
122	M	341110051	kabel silový s Cu jádrem 1kV PRAFlaDur 2x1,5mm ² funkční při požáru	m	30,000	27,30	819,00	
123	M	34140842	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm ²	m	100,000	13,00	1 300,00	CS ÚRS 2022 02
124	M	34140850	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x25mm ²	m	50,000	80,70	4 035,00	CS ÚRS 2022 02
D 747			Elektromontáže - kompletace rozvodů				67 483,90	
73	M	3453580016	Požární tlačítko s aretací 230V 10A IP55 120x120x50 GEWISS	kus	1,000	731,00	731,00	
113	M	345359013	Čidlo a detektor přítomnosti s dosahem až 20m v rozsahu 360° 10A 230V IP20	kus	5,000	3 135,90	15 679,50	
76	M	345755947	DRÁTĚNÝ ŽLAB DZ60x500 KOPOS žárově zinkován	m	30,000	752,20	22 566,00	
77	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	34,000	54,60	1 856,40	CS ÚRS 2022 02
78	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm	kus	69,000	6,60	455,40	
79	M	345355120	spínač jednopólový 10A bílý IP20	kus	18,000	79,30	1 427,40	
81	M	345355099	spínač jednopólový 10A Ř1/0 IP20	kus	9,000	97,70	879,30	
109	M	345355111	ovladač zapínací řazení 1/0 10A bílý IP44 plast (SIGNALIZACE HALY)	kus	2,000	171,50	343,00	
82	M	345355720	spínač řazení 5 10A bílý IP20	kus	2,000	114,00	228,00	
83	M	345355520	spínač řazení 6 10A 4 bílý IP20	kus	14,000	85,50	1 197,00	
85	M	345550000	zásuvka 1násobná 16A IP20	kus	35,000	99,80	3 493,00	
86	M	345550001	zásuvka 1násobná 16A IP44	kus	6,000	186,30	1 117,80	
88	M	35889517	svodič přepětí - výměnný modul, 230V, varistor	kus	2,000	638,20	1 276,40	CS ÚRS 2022 02
106	M	35889518	Průmyslový zvonek 230V AC, ~230V / 0,05A, IP54, 105 dB(A) (SIGNALIZACE HALY)	kus	2,000	3 172,30	6 344,60	
114	M	286163341	Nouzová signalizace 1.vzdálené místo -komplet	kus	1,000	9 889,10	9 889,10	
D 748			Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				145 353,10	
90	K	748123115	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné bez čidla	kus	68,000	605,00	41 140,00	
91	M	3481443901	A LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm IP40 1x 24 W, 3100 lm, Ra 80, 4000K	kus	12,000	1 982,90	23 794,80	
92	M	3481443902	B Přisazené LED svítidlo s optikou, černý reflektor, širokokožáň 80°, 4 1x 18 W, 2500 lm, Ra 80, 4000K IP20	kus	10,000	402,10	4 021,00	
93	M	3481443903.1	C Přisazené LED svítidlo, opálový kryt 1x 36 W, 5400 lm, Ra 80, 4000K IP054	kus	1,000	1 214,80	1 214,80	
94	M	34814439031	D Přisazené LED svítidlo, opálový kryt 1x 20 W, 2500 lm, Ra 80, 4000K IP54	kus	4,000	726,10	2 904,40	
95	M	34814439032	E Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm 1x 20 W, 2000 lm, Ra 80, 4000K IP44	kus	5,000	600,50	3 002,50	
99	M	34814439033	F LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08 1x 40 W, 5500 lm, Ra 80, 4000K IP654	kus	12,000	970,50	11 646,00	
100	M	34814439034	G LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, čtverec 600x600mm 1x 49 W, 4000 lm, Ra 80, 4000K IP40 + rámeček	kus	10,000	1 941,00	19 410,00	
105	M	34814439035	SIG Přisazené, průmyslové, prachotěsné svítidlo s ochranným košem 100W IP65 (SIGNALIZACE HALY)	kus	2,000	6 130,20	12 260,40	
96	M	3481443906	N1 LED nouzové svítidlo, vestavné, univerzální optika, 1W 1x 1 W, 125 lm, Ra 80, 4000K IP20	kus	2,000	1 205,10	2 410,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	M	3481443907	N2 Přisazené LED nouzové svítidlo s praporkem 1x 1 W, 50 lm, Ra 80, 4000K IP20	kus	3,000	1 205,10	3 615,30	
98	M	3481443908	N3 LED nouzové svítidlo, vestavné, optika pro únikové cesty, 3W 1x 3 W, 340 lm, Ra 80, 4000K IP20	kus	1,000	1 857,20	1 857,20	
101	M	3481443909	N4 LED nouzové svítidlo LOVATO II, přisazené, univerzální optika, 1W 1x 1 W, 120 lm, Ra 80, 4000K IP41	kus	7,000	1 205,10	8 435,70	
102	M	3481443910	N5 Přisazené LED nouzové svítidlo EXIT s piktogramem 1x 1 W, 50 lm, Ra 80, 4000K IP65	kus	6,000	1 205,10	7 230,60	
103	M	3481443911	N6 Přisazené LED nouzové svítidlo EXIT P s praporkem 1x 1 W, 90 lm, Ra 80, 4000K IP65	kus	2,000	1 205,10	2 410,20	

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

107 250,00

125	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář	hod	150,000	715,00	107 250,00	
-----	---	---------	---	-----	---------	--------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

01 - Sportovní hala

Soupis:

01.6 - Slaboproud

KSO:

Místo: Holice

CC-CZ:

Datum: 19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28762576

DIČ:

CZ28762576

Projektant:

Atelier Schmied

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

272 155,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	272 155,90	21,00%	57 152,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

329 308,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

01 - Sportovní hala

Soupis:

01.6 - Slaboproud

Místo:

Holice

Datum:

19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

Atelier Schmied

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

272 155,90

D3 - stávající rozvody

123 750,00

D4 - úpravy rozvodů rozhlasu v hale

14 336,00

D5 - ping pongová hala

108 769,90

D6 - Společné

25 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

01 - Sportovní hala

Soupis:

01.6 - Slaboproud

Místo:

Holice

Datum:

19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

Atelier Schmied

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							272 155,90	
D D3 stávající rozvody							123 750,00	
0	K	Pol1	demontáž/montáž stávajících rozvodů data,wifi,PZTS. Ochrana rozvodů po dobu výstavby, Spolupráce se servisní organizací PZTS,data. Opětovné zprovoznění. Rozsah cca 150 hod	ks	1,000	107 250,00	107 250,00	
0	K	Pol2	pomocný materiál, trubky, krabice, propojovací kabely, svorkovnice, obalový materiál	ks	1,000	16 500,00	16 500,00	
D D4 úpravy rozvodů rozhlasu v hale							14 336,00	
0	K	Pol3	demontáž/montáž sestavy rozhlasové ústředny,úprava rozvodů	kpl	1,000	9 350,00	9 350,00	
0	K	Pol4	svorkovací krabice se svorkami a konektory	kpl	1,000	1 320,00	1 320,00	
0	K	Pol5	propojovací kabely, systémové kabely,pomocný materiál	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00	
0	K	Pol6	reproduktor 6W do ping pongové haly pro odposlech z velké haly	kpl	1,000	916,00	916,00	
D D5 ping pongova hala							108 769,90	
0	K	Pol7	světelná tabule v základním provedení 371 se zobrazením skóre pro 3 stoly. Výška číslic je 100mm a před každým stavem skóre je číslo stolu. Celkový rozměr světelné tabule v nabízeném provedení je 700 x 630 x 80 mm.	kpl	1,000	48 850,00	48 850,00	
0	K	Pol8	Ovládací čtyř tlačítko 3ks	kpl	1,000	7 155,00	7 155,00	
0	K	Pol9	demontáž stávající zařízení a ekologická likvidace	kpl	1,000	1,00	1,00	
0	K	Pol10	montáž nové tabule, oživení a zaškolení obsluhy	kpl	1,000	5 416,00	5 416,00	
0	K	Pol11	pomocný materiál,šrouby, hmoždinky apod	kpl	1,000	1,00	1,00	
0	K	Pol12	1186 rozhlasová ústředna - 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 180 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, WiFi, LAN, internetová rádia, přehrávání z lokální sítě, z internetu, sma	kpl	1,000	17 803,90	17 803,90	
0	K	Pol13	840 bezdrátový mikrofon diverzitní ruční kompletní sada, true-diverzitní, UHF, PLL, IR zpětný přenos, automatické nalazení, spárování, skenování, ladění ze 100 frekvencí, nastavitelný výkon, dosah 130 m, digitální klíčování pomocí ID a dig. filtrování, ko	ks	1,000	6 351,00	6 351,00	
0	K	Pol14	nástěnný reproduktor standartní provedení 6W /100V	ks	4,000	916,00	3 664,00	
0	K	Pol15	kabel SCY 2x2,5	ks	60,000	46,80	2 808,00	
0	K	Pol16	demontáže stáv. kabeláže,práce ve stáv. trasách	kpl	1,000	7 150,00	7 150,00	
0	K	Pol17	oživení, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	9 350,00	9 350,00	
0	K	Pol19	pomocný materiál,šrouby, hmoždinky apod	kpl	1,000	220,00	220,00	
D D6 Společné							25 300,00	
0	K	Pol20	koordinace,inženýring,příprava na zakázaku,výrobní dokumentace	kpl	1,000	8 800,00	8 800,00	
0	K	Pol21	PPV z materiálu a montáží	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
0	K	Pol22	doprava	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

01 - Sportovní hala

Soupis:

01.7 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Holice

CC-CZ:

Datum: 19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kurštein stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28762576

DIČ:

CZ28762576

Projektant:

Atelier Schmied

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

771 363,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	771 363,00	21,00%	161 986,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

933 349,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

01 - Sportovní hala

Soupis:

01.7 - Vzduchotechnika

Místo:

Holice

Datum:

19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

Atelier Schmied

Zhotovitel:

Kurštein stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

771 363,00

D1 - Zařízení č. 1

578 867,00

D2 - Zařízení č. 2

10 149,00

D3 - Izolace potrubí VZD

111 147,00

D4 - Ostatní náklady

71 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

01 - Sportovní hala

Soupis:

01.7 - Vzduchotechnika

Místo:

Holice

Datum:

19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

Atelier Schmied

Zhotovitel:

Kurštein stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

771 363,00

D D1

Zařízení č. 1

578 867,00

1	K	751.R.001	Montáž rekuperační jednotky VZT	ks	1,000	86 704,00	86 704,00	
2	M	429.R.001	Rekuperační jednotka VZT se 4 hrdly nahoru splňující požadavky nařízení EU 1253/2014 s manžetami, uzavíracími klapkami se servopohonem, s filtry, s deskovým rekuperátorem, elektrickým ohřevem 4,0kW, s ventilátory s EC motory (pro přívod i odvod vzduchu)	ks	1,000	250 369,00	250 369,00	
3	K	751.R.002	Montáž protidešťové žaluzie 500x500mm	ks	2,000	971,00	1 942,00	
4	M	429.R.002	Protidešťová žaluzie hliníková 500x500mm vč. síta 2*1	ks	2,000	3 077,00	6 154,00	
5	K	751.R.003	Montáž buňky tlumiče hluku 500x250x1000mm	ks	16,000	529,00	8 464,00	
6	M	429.R.003	Buňka tlumiče hluku 500x250x1000mm 16*1	ks	16,000	1 676,00	26 816,00	
7	K	751.R.004	Montáž regulátoru průtoku pr. 80mm	ks	1,000	206,00	206,00	
8	M	429.R.004	Regulátor průtoku vzduchu pr. 80mm (rozsah 75-140m3/hod, do 500Pa)	ks	1,000	658,00	658,00	
9	K	751.R.005	Montáž odsávací výustky 325x75mm	ks	3,000	183,00	549,00	
10	M	429.R.005	Výustka odvodní komfortní jednořadá na kruhové potrubí 325x75mm s regulací 1	ks	3,000	584,00	1 752,00	
11	K	751.R.006	Montáž odsávací výustky 425x75mm	ks	6,000	214,00	1 284,00	
12	M	429.R.006	Výustka odvodní komfortní jednořadá na kruhové potrubí 425x75mm s regulací 1	ks	6,000	684,00	4 104,00	
13	K	751.R.007	Montáž odsávací výustky 825x75mm	ks	1,000	383,00	383,00	
14	M	429.R.007	Výustka odvodní komfortní jednořadá na kruhové potrubí 825x75mm s regulací 1	ks	1,000	1 216,00	1 216,00	
15	K	751.R.008	Montáž přívodního plastového ventilu pr. 160mm	ks	1,000	53,00	53,00	
16	M	429.R.008	Přívodního plastový ventil pr. 160mm vč. zděže	ks	1,000	171,00	171,00	
17	K	751.R.009	Montáž dveřní mřížky 525x225	ks	10,000	421,00	4 210,00	
18	M	429.R.009	Dveřní hliníková oboustranná mřížka 525x225mm 10*1	ks	10,000	1 332,00	13 320,00	
19	K	751.R.010	Montáž ohebné hadice o 203mm	m	3,000	51,00	153,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	429.R.010	Ohebná hadice o 203mm 3*1 Poz.č. 1.10	m	3,000	163,00	489,00	
21	K	751.R.011	Montáž ohebné hadice o 160mm	m	4,000	42,00	168,00	
22	M	429.R.011	Ohebná hadice o 160mm 4*1 Poz.č. 1.11	m	4,000	135,00	540,00	
23	K	751.R.012	Montáž ohebné hadice o 127mm	m	7,000	36,00	252,00	
24	M	429.R.012	Ohebná hadice o 127mm 7*1 Poz.č. 1.12	m	7,000	116,00	812,00	
25	K	751.R.013	Montáž odvodní výustky 560x100mm	ks	1,000	339,00	339,00	
26	M	429.R.013	Výustka odvodní komfortní jednořadá 560x100mm s regulací 1 Poz.č. 1.13	ks	1,000	1 075,00	1 075,00	
27	K	751.R.014	Montáž odvodní výustky 400x140mm	ks	6,000	270,00	1 620,00	
28	M	429.R.014	Výustka odvodní komfortní jednořadá 400x140mm s regulací 1 6*1 Poz.č. 1.14	ks	6,000	856,00	5 136,00	
29	K	751.R.015	Montáž odvodní výustky 280x100mm	ks	2,000	218,00	436,00	
30	M	429.R.015	Výustka odvodní komfortní jednořadá 280x100mm s regulací 1 2*1 Poz.č. 1.15	ks	2,000	691,00	1 382,00	
31	K	751.R.016	Montáž krycí mřížky 400x140mm	ks	1,000	108,00	108,00	
32	M	429.R.016	Krycí mřížka 400x140mm z pozinkovaného drátu s oky 10x10mm Poz.č. 1.16	ks	1,000	343,00	343,00	
33	K	751.R.017	Montáž odvodního ventilu průměr 160mm	ks	3,000	54,00	162,00	
34	M	429.R.017	Odvodní plastový ventil průměr 160mm vč. zděže 3*1 Poz. 1.17	ks	3,000	171,00	513,00	
35	K	751.R.018	Montáž odvodního ventilu průměr 125mm	ks	5,000	36,00	180,00	
36	M	429.R.018	Odvodní plastový ventil průměr 125mm vč. zděže 5*1 Poz. 1.18	ks	5,000	115,00	575,00	
37	K	751.R.019	Montáž odvodního ventilu průměr 100mm	ks	1,000	28,00	28,00	
38	M	429.R.019	Odvodní plastový ventil průměr 100mm vč. zděže Poz. 1.19	ks	1,000	92,00	92,00	
39	K	751.R.020	Montáž regulační klapky 200x200mm	ks	2,000	824,00	1 648,00	
40	M	429.R.020	Regulační klapka těsná 200x200mm ovl. SM vč. servopohonu 230V 2*1 Poz.č. 1.20	ks	2,000	2 611,00	5 222,00	
41	K	751.R.021	Montáž regulační klapky 400x140mm	ks	1,000	1 104,00	1 104,00	
42	M	429.R.021	Regulační klapka těsná 400x140mm ovl. SM vč. servopohonu 230V Poz.č. 1.21	ks	1,000	3 501,00	3 501,00	
43	K	751.R.022	Montáž regulační klapky 140x140mm	ks	4,000	765,00	3 060,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	429.R.022	Regulační klapka těsná 140x140mm ovl. SM vč. servopohonu 230V 4*1 Poz.č.1.22	ks	4,000	2 425,00	9 700,00	
45	K	751.R.023	Montáž regulační klapky pr. 200mm	ks	1,000	775,00	775,00	
46	M	429.R.023	Regulační klapka těsná pr. 200mm ovl. SM vč. servopohonu 230V Poz.č.1.23	ks	1,000	2 455,00	2 455,00	
47	K	751.R.024	Montáž regulační klapky ruční 200x200mm	ks	2,000	295,00	590,00	
48	M	429.R.024	Regulační klapka ruční 200x200mm 2*1 Poz.č.1.24	ks	2,000	939,00	1 878,00	
49	K	751.R.025	Montáž regulační klapky ruční průměr 125mm	ks	3,000	99,00	297,00	
50	M	429.R.025	Regulační klapka ruční průměr 125mm 3*1 Poz.č.1.25	ks	3,000	316,00	948,00	
51	K	751.R.026	Montáž celopozinkovaného čtyřhranného potrubí	m2	32,000	181,00	5 792,00	
52	M	429.R.026	Celopozinkované čtyřhranné potrubí sk. I - ON 120405, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů 32*1 Poz.č.1.26	m2	32,000	574,00	18 368,00	
53	K	751.R.027	Montáž celopozinkovaného čtyřhranného potrubí	m2	36,000	181,00	6 516,00	
54	M	429.R.027	Celopozinkované čtyřhranné potrubí sk. I - ON 120405 - vodotěsné, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů 36*1 Poz.č.1.27	m2	36,000	574,00	20 664,00	
55	K	751.R.028	Montáž celopozinkovaného kruhového potrubí	m2	59,000	164,00	9 676,00	
56	M	429.R.028	Celopozinkované kruhové potrubí sk. I - ON 120311, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů 59*1 Poz.č.1.28	m2	59,000	525,00	30 975,00	
57	K	751.R.029	Montáž celopozinkovaného kruhového potrubí	m2	54,000	146,00	7 884,00	
58	M	429.R.029	Celopozinkované kruhové potrubí sk. I - ON 120311 - vodotěsné, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů 54*1 Poz.č.1.29	m2	54,000	464,00	25 056,00	

D

D2

Zařízení č. 2

10 149,00

59	K	751.R.030	Montáž axiálního nástěnného ventilátoru	ks	1,000	424,00	424,00	
60	M	429.R.030	Nástěnný axiální ventilátor s plochou čtyřhrannou odsáv. mřížkou, nízkoodporovou podtlakovou klapkou a časovým spínačem (Vo=150m3/h, Pel=0,02kW, 230V, 50Hz), o napojení 152mm Poz.č.2.01	ks	1,000	1 346,00	1 346,00	
61	K	751.R.031	Montáž výfukové plastové mřížky průměr 160mm	ks	1,000	46,00	46,00	
62	M	429.R.031	Výfuková plastová mřížka průměr 160mm Poz.č.2.02	ks	1,000	147,00	147,00	
63	K	751.R.032	Montáž potrubního ventilátoru o 125mm	ks	1,000	667,00	667,00	
64	M	429.R.032	Potrubní plastový ventilátor o 125mm (Vo=190m3/h, Pel=0,03kW, 230V, 50Hz), vč.2 ks objímk o 125 Poz.č.2.03	ks	1,000	2 113,00	2 113,00	
65	K	751.R.033	Montáž přetlakové klapky těsné průměr 125mm	ks	1,000	72,00	72,00	
66	M	429.R.033	Přetlaková klapka těsná průměr 125 Poz.č.2.04	ks	1,000	229,00	229,00	
67	K	751.R.034	Montáž kruhového tlumiče hluku pr.125/L=900mm	ks	1,000	394,00	394,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	M	429.R.034	Kruhový tlumič hluku průměr 125/L=900mm Poz.č.2.05	ks	1,000	1 253,00	1 253,00	
69	K	751.R.035	Montáž výfukové plastové mřížky průměr 160mm	ks	1,000	46,00	46,00	
70	M	429.R.035	Výfuková plastová mřížka průměr 160mm Poz.č.2.06	ks	1,000	147,00	147,00	
71	K	751.R.036	Montáž odvodního ventilu průměr 125mm	ks	2,000	36,00	72,00	
72	M	429.R.036	Odvodní plastový ventil průměr 125mm vč. zděže 2*1 Poz.2.07	ks	2,000	115,00	230,00	
73	K	751.R.037	Montáž odvodního ventilu průměr 100mm	ks	2,000	28,00	56,00	
74	M	429.R.037	Odvodní plastový ventil průměr 100mm vč. zděže 2*1 Poz.2.08	ks	2,000	92,00	184,00	
75	K	751.R.038	Montáž ohebné hadice o 127mm	m	2,000	36,00	72,00	
76	M	429.R.038	Ohebná hadice o 127mm 2*1 Poz.č.2.09	m	2,000	116,00	232,00	
77	K	751.R.039	Montáž ohebné hadice průměr 102mm	m	2,000	34,00	68,00	
78	M	429.R.039	Ohebná hadice s útlumem hluku průměr 102mm 2*1 Poz.č.2.10	m	2,000	108,00	216,00	
79	K	751.R.040	Montáž celopozinkovaného kruhového potrubí	m2	7,000	73,00	511,00	
80	M	429.R.040	Celopozinkované kruhové potrubí sk. I - ON 120311, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů 7*1 Poz.č.2.11	m2	7,000	232,00	1 624,00	

D D3

Izolace potrubí VZD

111 147,00

81	K	751.R.041	Tepelná samolepící parotěsná izolace tl. 35mm s polepem Al fólií	m2	12,000	728,00	8 736,00	
Poznámka k položce: x000d Měřeno elektronicí z výkresu								
82	K	751.R.042	Tepelná samolepící parotěsná izolace tl. 20mm s polepem Al fólií	m2	29,000	351,00	10 179,00	
Poznámka k položce: x000d Měřeno elektronicí z výkresu								
83	K	751.R.043	Nátěr barvou viditelně vedeného potrubí VZT v odstínu světle šedá (přesný odstín - RAL bude upřesněn architektem v rámci autorského dozoru)	m2	54,000	1 708,00	92 232,00	
Poznámka k položce: x000d Měřeno elektronicí z výkresu								

D D4

Ostatní náklady

71 200,00

84	K	751.1	Přesun hmot	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
85	K	751.2	Vyregulování a komplexní zkoušky	hod	40,000	375,00	15 000,00	
86	K	751.3	Mimostaveništní doprava	ks	1,000	55 000,00	55 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

01 - Sportovní hala

Soupis:

01.8 - Interiér

KSO:

Místo: Holice

CC-CZ:

Datum: 19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28762576

DIČ:

CZ28762576

Projektant:

Atelier Schmied

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

639 084,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	639 084,96	21,00%	134 207,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

773 292,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

01 - Sportovní hala

Soupis:

01.8 - Interiér

Místo:

Holice

Datum:

19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

Atelier Schmied

Zhotovitel:

Kurštein stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

639 084,96

Ostatní - Ostatní

639 084,96

OST01 - Interiér

639 084,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2
Objekt: 01 - Sportovní hala
Soupis: 01.8 - Interiér

Místo: Holice
Zadavatel: Město Holice
Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 19. 10. 2023
Projektant: Atelier Schmied
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 639 084,96

D Ostatní Ostatní 639 084,96

D OST01 Interiér 639 084,96

1	K	1.7.01	M+D Šatní skříň s lavičkou, 2160x600x500 mm, modré dveře - podrobný popis viz Kniha standardů	kus	71,000	5 989,50	425 254,50	
2	K	1.7.02	M+D Nerezový odpadkový koš 20 L - podrobný popis viz Kniha standardů	kus	16,000	1 334,63	21 354,08	
3	K	1.7.03	M+D Překročná lavice dl. 150cm - podrobný popis viz Kniha standardů	kus	6,000	3 766,73	22 600,38	
4	K	1.7.04	M+D Skříň na boty 800/500/350 mm - podrobný popis viz Kniha standardů	kus	10,000	5 630,00	56 300,00	
5	K	1.7.05	M+D Koupelnové zrcadlo 600x600mm - podrobný popis viz Kniha standardů	kus	8,000	1 872,00	14 976,00	
6	K	1.7.06	M+D Policová skříň, 4 police, 1200 x 500 x 1800 mm, modrá - podrobný popis viz Kniha standardů	kus	10,000	9 860,00	98 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Holice

CC-CZ:

Datum: 19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28762576

DIČ:

CZ28762576

Projektant:

Atelier Schmied

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

230 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	230 000,00	21,00%	48 300,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

278 300,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Holice Datum: 19. 10. 2023
Zadavatel: Město Holice Projektant: Atelier Schmied
Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	230 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	230 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	45 000,00
VRN5 - Finanční náklady	120 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Holice

Datum:

19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

Atelier Schmied

Zhotovitel:

Kurštein stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

230 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

230 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

25 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

D VRN3

Zařízení staveniště

45 000,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

D VRN5

Finanční náklady

120 000,00

3	K	052002000	Finanční rezerva	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/052002000

D VRN7

Provozní vlivy

40 000,00

4	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

SCH12 - Stavební úpravy - Sportovní hala Holice

Soupis:

01 - Stavební úpravy ozn. P1-P6

KSO:

Místo: Holice

CC-CZ:

Datum: 19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28762576

DIČ:

CZ28762576

Projektant:

Atelier Schmied

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 434 528,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 434 528,53	21,00%	301 250,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 735 779,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

SCH12 - Stavební úpravy - Sportovní hala Holice

Soupis:

01 - Stavební úpravy ozn. P1-P6

Místo:

Holice

Datum:

19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

Atelier Schmied

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 434 528,53

HSV - Práce a dodávky HSV

591 447,97

3 - Svislé a kompletní konstrukce

140 540,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

250 012,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

125 568,05

997 - Přesun sutě

55 806,34

998 - Přesun hmot

19 520,54

PSV - Práce a dodávky PSV

815 330,56

751 - Vzduchotechnika

16 664,00

761 - Konstrukce prosvětlovací

18 555,26

766 - Konstrukce truhlářské

17 100,00

767 - Konstrukce zámečnické

63 192,54

775 - Podlahy skládané

498 979,88

783 - Dokončovací práce - nátěry

91 196,34

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

49 720,70

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

59 921,84

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

27 750,00

VRN3 - Zařízení staveniště

18 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

9 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

SCH12 - Stavební úpravy - Sportovní hala Holice

Soupis:

01 - Stavební úpravy ozn. P1-P6

Místo:

Holice

Datum:

19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

Atelier Schmied

Zhotovitel:

Kurštein stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 434 528,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

591 447,97

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

140 540,40

1	K	310239211.1	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém z cihelných tvárníc zděných na nesmršitelnou maltu	m3	27,300	5 148,00	140 540,40	
VV		109,2*0,25		27,300				

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

250 012,64

2	K	612325419	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	670,000	325,04	217 776,80	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325419

3	K	62232134.1	Úprava vnějšího povrchu zdiva - po zazdění oken vč. pomocného lešení	m2	109,200	295,20	32 235,84	
---	---	------------	--	----	---------	--------	-----------	--

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

125 568,05

4	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	670,000	41,90	28 073,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211111

5	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	20 100,000	1,40	28 140,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	------------	------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211211

VV

670*30 "Přepočtené koeficientem množství

20 100,000

6	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	670,000	25,29	16 944,30	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211811

7	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	670,000	36,81	24 662,70	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013161

8	K	978035117	Odstanění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%	m2	335,000	82,83	27 748,05	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978035117

VV

670*0,50

335,000

D 997

Přesun sutě

55 806,34

9	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	26,679	440,38	11 748,90	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111

10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	26,679	233,21	6 221,81	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	506,901	10,22	5 180,53	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV

26,679*19 "Přepočtené koeficientem množství

506,901

12	K	997013631.2	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního a demoličního odpadu	t	26,679	1 224,00	32 655,10	
----	---	-------------	---	---	--------	----------	-----------	--

D 998

Přesun hmot

19 520,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	74,093	263,46	19 520,54	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002								
D PSV			Práce a dodávky PSV	815 330,56				
D 751			Vzduchotechnika	16 664,00				
14	K	75139.1	Revize přirozeně větracích otvorů s výměnou žaluzií ve štitových stěnách - žaluzie 1000x400 mm	kus	4,000	2 016,00	8 064,00	
15	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%	100,000	86,00	8 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751201								
D 761			Konstrukce prosvětlovací	18 555,26				
16	K	761611.1	Demontáž okna zděného ze skleněných tvárnice	m2	109,200	169,92	18 555,26	
VV			5,2*3,5*6	109,200				
D 766			Konstrukce truhlářské	17 100,00				
17	K	7664112.1	Montáž a dodávka - vyspravení dřevěného obložení stěn palubkami	m2	10,500	1 400,00	14 700,00	
VV			"cca 5%"210,0*0,05	10,500				
18	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,000	800,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202								
D 767			Konstrukce zámečnické	63 192,54				
19	K	767161226	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	93,000	380,08	35 347,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161226								
20	K	767161831	Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného rozebratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	93,000	291,44	27 103,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161831								
21	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	575,094	1,29	741,18	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767202								
D 775			Podlahy skládané	498 979,88				
22	K	775510954.1	Doplnění podlah - lokální vyspravení celkem	kus	1,000	21 326,40	21 326,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775510954.1								
23	K	775591919	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným	m2	885,000	160,36	141 918,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775591919								
24	K	775591921	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace základní lak	m2	885,000	119,97	106 173,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775591921								
25	K	775591923	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro vysokou zátěž (sportovní prostory)	m2	885,000	115,94	102 606,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775591923								
26	K	775591926	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	885,000	22,65	20 045,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775591926								
27	K	775591931.1	Oprava podlah dřevěných - lajnování	m2	885,000	120,24	106 412,40	
28	K	998775202	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	575,095	0,86	496,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998775202								
D 783			Dokončovací práce - nátěry	91 196,34				
29	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	210,000	43,88	9 214,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783101203								
VV			"dřev.obklad"210	210,000				
30	K	783113101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	210,000	72,93	15 315,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783113101								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	210,000	91,50	19 215,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783114101								
32	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	420,000	84,59	35 527,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783117101								
VV					210,000*2	420,000		
33	K	783122101	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	210,000	17,24	3 620,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783122101								
34	K	783314.1	Nátěr zámečnických konstrukcí - zábradlí	m	93,000	89,28	8 303,04	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							49 720,70	
35	K	784181105	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	670,000	14,85	9 949,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181105								
36	K	784211105	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	670,000	59,36	39 771,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211105								
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							59 921,84	
37	K	78667113.1	Přečalounění obložení mantinelů zábradlí hlediště	m2	80,000	748,80	59 904,00	
38	K	998786202	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	75,095	0,24	17,84	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998786202								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							27 750,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							18 500,00	
39	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000								
D VRN7 Provozní vlivy							9 250,00	
40	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	9 250,00	9 250,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2
Objekt:
SCH12 - Stavební úpravy - Sportovní hala Holice
Soupis:
D.1.4.PL - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

KSO:
Místo: Holice v Čechách

CC-CZ:
Datum: 19. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 28762576
DIČ: CZ28762576

Projektant:
Ondřej Zikán

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			189 366,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	189 366,00	21,00%	39 766,86
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	229 132,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

SCH12 - Stavební úpravy - Sportovní hala Holice

Soupis:

D.1.4.PL - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

Místo:

Holice v Čechách

Datum:

19. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Ondřej Zikán

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

189 366,00

PSV - Práce a dodávky PSV

189 366,00

723 - Zdravotechnika - plynovod

189 366,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

SCH12 - Stavební úpravy - Sportovní hala Holice

Soupis:

D.1.4.PL - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

Místo:

Holice v Čechách

Datum:

19. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Ondřej Zikán

Zhotovitel:

Kurštein stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

189 366,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

189 366,00

D 723

Zdravotechnika - plynovod

189 366,00

1	K	723PLX101	Přeložka dovmoního plynovodu - potrubí ocelové DN50 s nátěrem a příslušenstvím - dodávka a montáž	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	
2	K	723XPL201	Výměna větracích jednotek - 4800 m3/h s příslušenstvím - dodávka a montáž	kus	2,000	77 183,00	154 366,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2
Objekt: SCH13 - Stavební úpravy leden 2024 - Sportovní hala Holice
Soupis: 01 - Stavební úpravy leden 2024

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Holice	Datum:	19. 10. 2023
Zadavatel:		IČ:	
	Město Holice	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28762576
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ28762576
Projektant:		IČ:	
	Atelier Schmied	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	93 188,48
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 188,48	21,00%	19 569,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	112 758,06
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2
Objekt: SCH13 - Stavební úpravy leden 2024 - Sportovní hala Holice
Soupis:

01 - Stavební úpravy leden 2024

Místo: Holice Datum: 19. 10. 2023
Zadavatel: Město Holice Projektant: Atelier Schmied
Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	93 188,48
HSV - Práce a dodávky HSV	13 348,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 398,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 741,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 917,06
997 - Přesun sutě	4 183,36
998 - Přesun hmot	108,55
PSV - Práce a dodávky PSV	79 839,76
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 500,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	24 291,00
767 - Konstrukce zámečnické	49 738,13
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	310,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Objekt:

SCH13 - Stavební úpravy leden 2024 - Sportovní hala Holice

Soupis:

01 - Stavební úpravy leden 2024

Místo:

Holice

Datum:

19. 10. 2023

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

Atelier Schmied

Zhotovitel:

Kurštein stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

93 188,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 348,72

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

4 398,54

1	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,054	62 190,78	3 358,30	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944323

VV

"P2 116"1,5*2*17,9*0,001

0,054

2	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	2,610	257,70	672,60	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/319201321

VV

(0,9+2,45*2)*0,45

2,610

3	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,600	612,73	367,64	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381

VV

1,5*0,2*2

0,600

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 741,21

4	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2	kus	2,000	414,90	829,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325223

5	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	2,610	632,00	1 649,52	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302

VV

(0,9+2,45*2)*0,45

2,610

6	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu rabcovým provizorním přichycením nosníků	m2	1,575	166,28	261,89	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/615142012

VV

1,5*(0,45+0,3*2)

1,575

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 917,06

7	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1,103	1 021,74	1 126,98	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033651

VV

"P2"1,0*2,45*0,45

1,103

8	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	3,000	263,36	790,08	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031666

VV

1,5*2

3,000

D 997

Přesun sutě

4 183,36

9	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,180	440,38	960,03	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111

10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,180	233,21	508,40	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

11	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	41,420	10,22	423,31	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509

VV

2,18*19 "Přepočtené koeficientem množství

41,420

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	2,180	1 051,20	2 291,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013603								
D	998	Přesun hmot						108,55
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,412	263,46	108,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002								
D	PSV	Práce a dodávky PSV						79 839,76
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod						5 500,00
14	K	72201	Přemístění přívodu vody do prostor T.M. namísto šatny (P6)	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	
P ukončen_x000d_ KKSA" a napojen na vnitřní vodovodní rozvody. Nutno ověřit zda-li se								
D	741	Elektroinstalace - silnoproud						24 291,00
15	K	74101	Nové ovládání světel haly a přesun rozvaděče (P7)	soubor	1,000	18 791,00	18 791,00	
P přesunu rozvaděče R1.1 z prostor haly, také na chodbu 1.03 a zrušení nísky pro_x000d_ vodorovný umístění rozvaděče. Vybavení R1.1 popřípadě implementovat do								
16	K	74102	Prepojení světel a vybavení ze stávajícího rozvaděče v nářadovně (P8)	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	
D	767	Konstrukce zámečnické						49 738,13
17	K	76764_D8	Montáž a dodávka hliníkových vchodových dveří, prosklené s pev. nadv. - vel. 1000x2450mm - podrobný popis výpis PSV ozn.D8	kus	1,000	49 737,60	49 737,60	
18	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,414	1,29	0,53	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767202								
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety						310,63
19	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,610	13,14	60,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101								
20	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,610	54,24	250,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101								

SEZNAM FIGUR

Kód: 2024_17-SCH04-232

Stavba: Stavební úpravy ve sportovní hale - Holice cu 2023-2

Datum: 19. 10. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
01/ 01.1	Stavební část		
kd			69,500
	6,26+5,69+5,01+2,54+2,54+11,41+2,54+2,54+11,54+1,58+8,26+3,42+6,17		69,500
kd	Součet		69,500
Použití figury:			
771574433	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2	m2	69,500
611325416	Obrazárny vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	266,730
632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	376,000
632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	928,300
634112116.1	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem	m	451,200
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	376,000
711141559.1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP s napojením na stávající hydroizolaci	m2	376,000
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	376,000
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	69,500
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	83,400
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	376,000
985131111.1	Očištění ploch podlah (po vybourané mazanině před provedením izolace)	m2	376,000
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,124
28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	394,800
597610.2	dlažba keramická 60x60cm - dle výběru investora (nákupní cena dlažby 800Kč/m2) - viz Kniha standardů	m2	80,133
62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	438,228
les			462,776
	"pro nátěr fasády"		0,000
	"POHLED SEVERNÍ		0,000
	7,58*3,5+4,87*3,3		42,601
	12,45*4,1		51,045
	"VÝCHODNÍ		0,000
	17,6*3,1+6,0*3,0		72,560
	23,63*7,34		173,444
	"JIH		0,000
	12,45*7,8		97,110
	1,2*7,34*2+1,2*3,5*2		26,016
les	Součet		462,776
Použití figury:			
941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	462,776
941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD	m2	41 649,840
941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	462,776
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	462,776
944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	41 649,840
944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	462,776
nat			406,340
	"výměra je pouze pro obě podlaží soc. zařízení (šitý a východní strana), není počítán nátěr vlastní haly a západní části"		0,000
	"POHLED SEVERNÍ		0,000
	7,58*3,05+4,87*2,80		36,755
	-1,5*0,6-1,5*1,9-1,0*1,5+(1,5+0,6*2+1,5+1,9*2+1,0+1,5*2)*0,20		-2,850
	12,45*4,1		51,045

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"VÝCHODNÍ		0,000
	17,6*3,1+6,0*3,0-1,5*0,6*3-1,2*0,6-1,5*1,5-0,88*1,5+(1,5*4+1,2+0,88+0,6*8+1,5*4)*0,20		69,346
	23,63*7,34-1,5*1,5*13-1,2*1,5+(1,5*13+1,2+1,5*2*14)*0,20		154,934
	"JIH		0,000
	12,45*7,8		97,110
nat	Součet		406,340
Použití figury:			
783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	406,340
783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	406,340
783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zmitých nebo štukových omítek	m2	406,340
783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	406,340
obk			201,404
	"na nových příčkách"		0,000
	"104"(2,005+2,91)*2*2,2-1,97		19,656
	"105"(1,72*3+0,9*3)*2*2,2-1,37*6		26,364
	"106"(1,46+4,29)*2*2,2-1,97		23,330
	"111"(1,15+2,205)*2*2,2-1,57		13,192
	"112"(3,6+3,205)*2*2,2-1,57*2		26,802
	"114"(1,15+2,205)*2*2,2-1,57		13,192
	"117"(1,15+2,205)*2*2,2-1,57		13,192
	"116"(3,75+3,205)*2*2,2-1,57*2		27,462
	"119"(1,15+2,205)*2*2,2-1,57		13,192
	"120"(0,9+1,755)*2*2,2-1,37		10,312
	"123"(1,8+1,9)*2*2,2-1,57		14,710
	-obks		-53,974
	"obklad na stávajícím zdivu"		0,000
	"104"(2,005)*2,2		4,411
	"105"(1,72+0,9*3)*2,2-1,37		8,354
	"106"(4,29)*2,2		9,438
	"112"(3,6)*2,2		7,920
	"116"(3,75)*2,2		8,250
	"119"(2,205)*2,2-1,57		3,281
	"123"(1,8+1,9*2)*2,2		12,320
obk	Součet		201,404
Použití figury:			
781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	201,404
612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	201,404
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	201,404
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80	m2	1 700,839
597610,1	Obklad keramický 30x60cm - dle výběru investora (nákupní cena obkladu 600Kč/m2) - viz kniha standardů	m2	221,544
obks			53,974
	"obklad na stávajícím zdivu"		0,000
	"104"(2,005)*2,2		4,411
	"105"(1,72+0,9*3)*2,2-1,37		8,354
	"106"(4,29)*2,2		9,438
	"112"(3,6)*2,2		7,920
	"116"(3,75)*2,2		8,250
	"119"(2,205)*2,2-1,57		3,281
	"123"(1,8+1,9*2)*2,2		12,320
obks	Mezisoučet		53,974
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených	m2	201,404
612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním	m2	474,539
omstény			474,539
	"101 vstup"(5,63+3,55)*2*3,0-1,5*2,35-2,5*2,5*2,3-1,77+(1,5+2,35*2+2,5*3+2,5+2,3*2)*0,25		42,985
	"102 recepc"(3,52+1,42)*2*3,0-2,5*2,3-1,0*1,5-1,5*1,5+(1,0+1,5*2+1,5*3)*0,25		22,265
	"103 chodba"(20,5+10,2+0,25*2)*2*3,0-2,5*2,5-1,5*1,97-1,5*2,3-1,97*2-1,37*2-1,57*6		158,445
	"104"(2,005+2,91)*2*3,0-1,97		27,520
	"105"(1,72*3+0,9*3)*2*3,0-1,37*6+(1,0+2,1*2)*0,25		40,240
	"106"(1,46+4,29+4,34+4,29)*2*3,0-1,97*3		80,370
	"108"(5,9+2,205)*2*3,0-4,6*2,5+(4,6+2,5*2)*0,40		40,970
	"109"(5,0+11,75+5,4+0,25*4+0,3*3+0,8)*2*3,0-1,5*1,97*2-1,5*0,6*4-1,2*0,6+(1,6*2+2,1*4+1,5*4+1,2+0,6*10)*0,25		145,070
	"110"(3,145+5,51)*2*3,0-1,57*3		47,220
	"111"(1,15+2,205)*2*3,0-1,57		18,560
	"112"(3,6+3,205)*2*3,0-1,57*2		37,690
	"113"(3,29+5,51)*2*3,0-1,57*3		48,090
	"114"(1,15+2,205)*2*3,0-1,57		18,560
	"115"(3,15+5,51)*2*3,0-1,57*3		47,250
	"116"(3,75+3,205)*2*3,0-1,57*2		38,590
	"117"(1,15+2,205)*2*3,0-1,57		18,560
	"118"(5,0+5,51)*2*3,0-1,57*3		58,350
	"119"(1,15+2,205)*2*3,0-1,57		18,560
	"120"(0,9+1,755)*2*3,0-1,37		14,560
	"121"(2,405+2,805)*2*3,0-1,57		29,690
	"122"(14,97+4,43)*2*3,0-1,57-1,2*1,5-1,5*1,5*6+(1,2+1,5*6+1,5*14)*0,25		107,330
	"123"(1,8+1,9+1,8+2,4)*2*3,0-1,57*2-1,5*2,35+(1,6+2,5*2)*0,40		43,375
	"124"(4,35+1,42)*2*2,3-1,37		25,172
	"odpočet nové přičky"-y10*2 +108,087*0,15		-600,909
	"odpočet obklad na stáv.zdivu"-obks		-53,974
	"2np"		0,000
omstény	Součet		474,539
Použití figury:			
612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním	m2	474,539
978013141	Čištění (osekání) vnitřní vápené nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	474,539
omstrop			266,730
	pvc+kd+122,4		376,000
	"odpočet sdek"		0,000
	-(19,73+52,42+5,0+32,12)		-109,270
omstrop	Součet		266,730
Použití figury:			
611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přestukováním	m2	266,730
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 700,839
978011121	Čištění (osekání) vnitřní vápené nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	266,730
pb			122,400
	"nářadovna"122,40		122,400
pb	Součet		122,400
Použití figury:			
632453455.1	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí krycí tl 15 mm včetně penetračního nátěru	m2	122,400
632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	376,000
632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	928,300
634112116.1	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem	m	451,200
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	376,000
711141559.1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP s napojením na stávající hydroizolaci	m2	376,000
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	376,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	376,000
985131111.1	Očištění ploch podlah (po vybourané mazanině před provedením izolace)	m ²	376,000
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,124
28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm	m ²	394,800
62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m ²	438,228
pvc			184,100
	20,27+5,47+52,98+18,46+12,93+15,51+16,1+13,72+21,05+4,82		181,310
	"dveře"(1,0*3+0,7*4+0,8*13)*0,10+0,9*0,25*2+0,9*0,4*2		2,790
pvc	Součet		184,100
Použití figury:			
776221.1	Kompletní montáž podlahoviny PVC	m ²	184,100
611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m ²	266,730
632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m ²	376,000
632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m ²	928,300
634112116.1	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem	m	451,200
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m ²	376,000
711141559.1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP s napojením na stávající hydroizolaci	m ²	376,000
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m ²	376,000
776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m ²	184,100
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m ²	184,100
776141111	Stěrka podlahová nivační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m ²	184,100
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	376,000
985131111.1	Očištění ploch podlah (po vybourané mazanině před provedením izolace)	m ²	376,000
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,124
28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm	m ²	394,800
284122.1	krytina podlahová PVC, role š.400cm, tl 2,5mm, hmotnost 2900g/m ² , zátěž 22-34-43, náslapná vrstva 0,7mm - viz Kniha standardů	m ²	202,510
62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m ²	438,228
y10			308,561
	"Nový stav _ 1. 50.pdf		0,000
	(5,750+4,290+5,900+5,750+5,610+3,305+3,600+3,305+2,205+2,205+3,305+3,600+2,205+1,855+3,405+3,435+1,408+2,410+0,472+0,472+3,150)*3,150		213,057
	(2,910+1,720+1,720+1,800+1,500+17,480+0,600+2,000+1,500)*3,150		98,375
	2,305*3,15*4		29,043
	-(1,000*1,970*3)		-5,910
	-(0,700*1,970*4)		-5,516
	-(0,800*1,970*13)		-20,488
y10	Součet		308,561
Použití figury:			
342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m ²	308,561
612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m ²	572,709
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	425,279
612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m ²	474,539

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

[illegible]

