

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: FVE elektrárny, město Holice

Vážení,

poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Město Holice

Dotaz č. 1.:

Dle již dané jedné odpovědi prohlídka místa plnění není možná. Ve výkazech výměr však je úprava jímací soustavy pro dodržení bezpečné překovkové vzdálenosti - 1 kpl. Bohužel však žádný výkres úpravy hromosvodu není k dispozici. Dle čeho máme tedy nacenit?

Odpověď č. 1.:

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění dne 26.06.2024 v 09:00. Dokumentace ve stupni DVZ neřeší situaci ochrany proti úderu bleskem, jak je uvedeno v Souhrnných technických zprávách. Pro nacenění případných úprav jímacích soustav u jednotlivých instalací FVE bude potřeba, aby realizační firma zpracovala analýzu rizik pro budovy jednotlivých instalací FVE v souladu s jejich výsledným návrhem FVE. Stávající jímací soustavy dotčených budov jsou schematicky znázorněny ve výkresech kabelových tras.

Dotaz č. 2.:

Dále určitě bude potřeba upravovat elektroměrové rozvaděče dle připojovacích podmínek. Jak máme nacenit když neznáme přesný aktuální stav?

Odpověď č. 2.:

Investor si zajišťuje přípravu dle požadavků připojovacích podmínek, není předmětem díla.

Dotaz č. 3.:

V žádném výkazu výměr jsme nenašli kabelové žlaby, případně trubky pro uložení kabelů. I když se o nich mluví v projektové dokumentaci a hlavně v PBR. Dále se v PBR mluví o izolačním pásu s klasifikací BROOF (T3), který taktéž není ve výkazu výměr.

Odpověď č. 3.:

V příloze posíláme upravené výkazy výměr s doplněnými žlaby, příp. instalačními trubkami pro kabelové trasy a izolačními pasy pro žlaby, které jsou uloženy na střešních krytinách nesplňující klasifikaci pro povrch nešířící požár BROOF (t3).

Dotaz č. 4.:

V PBR se dále mluví o nové přičce z keramických tvárnic Porotherm tl150mm a nových dveřích. Ve výkazu výměr však nikde není. Není tedy předmětem tohoto díla?

Odpověď č. 4.:

Tato stavební příprava není předmětem díla

Dotaz č. 5.:

Statická zpráva je dodána pouze pro 3 objekty. Pro zbylé objekty není k dispozici?

Odpověď č. 5.:

Statika byla zpracována pouze u objektů, kde je navržena FTV nad 20kWp, na ostatní objekty statiku nebylo potřeba zpracovat. Ve statické zprávě je objekt školní jídelny (zde se FTV nerealizuje), dále FTV pro MÚ - čp 1 a čp 2.

Dotaz č. 6.:

Vzhledem k tomu, že není možné prohlédnout si místo plnění, je dosti nejasností ve výkazech výměr/projektové dokumentaci. Bylo by tedy možné je upřesnit?

Odpověď č. 6.:

Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění, která se bude konat dne 26.06.2024 v 09:00.

Na základě výše uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16.07.2024 09:00.