



POZNÁMKY:

- LEŽATÁ KANALIZACE PVC, PŘECHOD NA KG SYSTÉM Z HT SYSTÉMU PŘED PŘECHODEM DO ZEMĚ/ZÁKLADOVÉ DESKY
- PODLAHOVÉ VPUSTI SE ZÁPACH. UZÁVĚRKOU I V PŘÍPADĚ VYSCHNUTÍ
- ROZEBÍRATELNÉ PODLAHOVÉ VPUSTI BUDOU SLOUŽIT ZÁROVEŇ JAKO MÍSTA MOŽNÉHO ČIŠTĚNÍ LEŽATÉHO POTRUBÍ
- TVAROVKY KOLEN, REDUKCÍ APOD. PROCHÁZEJÍCÍ ZÁKLADOVÝM PASEM BUDOU OMOTÁNY FOLÍ NEBO IZOLACÍ, ABY BYLO ZABRÁNĚNO ZATÉKÁNÍ BETONOVÉ SMĚSI DO HRDEL A NEDOŠLO K PONIČENÍ TĚSNĚNÍ
- 1 m NAD PODLAHOU BUDOU NA KANALIZAČNÍM POTRUBÍ OSAZENY ČISTÍCÍ KUSY(DVÍŘKA VIZ. STAVBA)
ČISTÍCÍ KUSY(DVÍŘKA VIZ. STAVBA)
- STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁNÍ ZŮSTANE ZACHOVÁNO, NOVÉ KANALIZACE BUDOU VYVEDENY NAD STŘECHU NOVÝM POTRUBÍM, KTERÉ BUDE PROPOJENO V KONSTRUKCI STŘECHY A BUDE NA NĚM OSAZENA VĚTRACÍ HLAVICE
- PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI PROSTORY BUDOU TĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI NEBO MANŽETAMI

- PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH STÁVAJÍCÍ LEŽATÉ KANALIZACE JE ZAKRESLEN POUZE ORIENTAČNĚ, SKUTEČNÁ TRASE BUDE ODKRYTA V PRŮBEHU STAVEBNÍCH PRACÍ SONDOU NA DOTČENÉM MÍSTĚ
- NOVĚ PROVEDENY ROZVODY V PŮVODNÍCH POZICÍCH, TRASÁCH A HLOUBKÁCH TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA FUNKČNOST ODKANALIZOVÁNÍ OBJEKTU A ZÁROVEŇ KŘÍŽENÍ S KOLEKTOREM A PŘÍPADNÝMI JINÝMI VEDENÍMI
- PŘED ODPOJENÍM POTRUBÍ NUTNÉ PROVĚŘIT NAPOJENÍ DALŠÍCH MÍST TAK, ABY BYLA VŠECHNA MÍSTA ZÁSOBENA VODOU A ODKANALIZOVÁNA
- PŘÍPADNÉ ODLIŠNOSTI OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VZNIKLE UPŘESNĚNÍM TRAS STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ JE NUTNÉ ZKONZULTOVAT A PŘÍZPŮBIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU A MÍSTA VEDENÍ A DLE ZÁSAD VEDENÍ DANÉHO POTRUBÍ. PŘÍPADNÉ ZMĚNY BUDOU PROVEDENY V RÁMCI REALIZACE

| | | | | | |
|--|---------------------|------------------|---------------|--|-------------|
| VED. PROJEKTANT | PROFESE | ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL |  P-AQUA s.r.o. PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Jižní 870 500 03 Hradec Králové www.p-aqua.cz projekce@p-aqua.cz | |
| | ZTI | Ing. Z. Pilař | Ing. Z. Pilař | | |
| MÍSTO STAVBY : | Holice, MŠ Holubova | | | | |
| INVESTOR : | MĚSTO HOLICE | | | FORMÁT | 2 x A4 |
| AKCE: HOLICE REKONSTRUKCE MŠ HOLUBOVA ZTI - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Dokumentace pro stavební povolení | | | | DATUM | VIII/2022 |
| | | | | STUPEŇ | DPS |
| | | | | Č. ZAKÁZKY | 24/2022 |
| | | | | MĚŘÍTKO | 1 : 100/100 |
| OBJEKT: ZTI-ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | | | | ČÁST: | OBJEKT: |
| NÁZEV: ŘEZY LEŽATÉ KANALIZACE - KOTELNA | | | | D.1. | ZTI |
| | | | | | ČÍSLO: 15 |