




# ŘEZ A - A



# RÉZ B - B



# REN-C-C



## **TYPY NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ**

**1 Komunikace vozidlová, parkovací stání,**

<p>TDZ : V, NfP : D1, katalógový konštrukčný D2-N-6</p> <p>AO 11</p> <p>P-Ed spojovací postník z oceli, emulzie 0,5 kg/m<sup>2</sup></p> <p>ADP 16+</p> <p>Pi-Ed inerciálny postník z oceli, emulzie 1,0 kg/m<sup>2</sup></p> <p>stabilizácia cementu Sika 500</p> <p>okrášlený Sika 1r, 0-32</p> <p>upravené podlaž. (Ekelit = 30 MPa)</p> <p>celková 150 mm</p>	<p>40 mm</p> <p>50 mm</p> <p>120 mm</p> <p>150 mm</p>
<p>TDZ : V, NfP : D2, katalógový konštrukčný D2-N-3</p> <p>AO 11</p> <p>P-Ed spojovací postník z oceli, emulzie 0,5 kg/m<sup>2</sup></p> <p>ADP 16+</p> <p>Pi-Ed inerciálny postník z oceli, emulzie 1,0 kg/m<sup>2</sup></p> <p>stabilizácia cementu Sika 500</p> <p>okrášlený Sika 1r, 0-32</p> <p>upravené podlaž. (Ekelit = 30 MPa)</p> <p>celková 300 mm</p>	<p>50 mm</p> <p>50 mm</p> <p>200 mm</p>

## 2 IN-LINE dráha - kryt živice

TDZ : V <sub>1</sub> , M <sub>0</sub> P : D <sub>2</sub> , katalogová konstrukce D <sub>2</sub> -N-3	
ACO 11	50 mm
PS-EM spojovací potřík z osol. emuze 0,5 kg/m <sup>2</sup>	
R-mot	50 mm
stěrkodř. ŠD <sub>2</sub> fr. 0-32	200 mm
upravené podlaží (Ekel=2 = 30 MPa)	
	<hr/> celkem 300 mm

### 3 Manipulační plocha pochůzí

U2 : 0 , NUP : U2 , katalogová konstrukce U2-U-1	
betonová dlažba	60 mm
lože-dřevné kmenovo frakce 4-8	40 mm
šetrnádt ŠA , fr. 0-32	200 mm
upravené podloží (Edeř2 = 30 MPa)	
celkem 300 mm	

#### 4 Manipulační plocha pojízdná

betonová diazba	80 mm
lažce-drečné keramické bloky 4-8	40 mm
stabilizačné cementom SC C <sub>8</sub> /10	150 mm
štrkovič S <sub>04</sub> fr. 0-32	150 mm
upravené podlažie (d <sub>ef</sub> 12 = 30 MPa)	
celkom	420 mm

**5** Odrasny' pruh

betonová dlažba	60 mm
lože – dřevěné kamenné frakce 4–8	30 mm
stěrková ŠDA, fr. 0–32	150 mm
upravené podlaží (Ede1,2 = 30 MPa)	
<b>celkem 240 mm</b>	

**A** Betonový obrubník chodníkový 250/1000/150,120 osazený do betonového lože C20/25 n XF3 s opěrku barva přírodní

**B** Betonový obrubník záhonový 250/500/80  
osazený do betonového lože C20/25 n XF3 s opěrou  
barva přírodní

**WAPROJEKT N.A.O.**  
Jdn1 820, 500 D3, Hrodze Kadye  
Tel. 495 401 495  
e-mail: [waprojekt@niprocity.kz](mailto:waprojekt@niprocity.kz)

[illegible]